



PRZEKRÓJ TYPOWY



5 cm	Warstwa ścieralna AC 11S
5 cm	Warstwa wiążąca AC 16W
20 cm	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 E2>130MPa
25 cm	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63
	geowłóknina

Inwestor <i>GMINA MSZANA DOLNA</i> <i>ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna</i>			Data <i>02.04.2024</i>
Zamierzenie budowlane <i>Modernizacja drogi do osiedla Cholewy w miejscowosci Lubomierz - ETAP II</i>			Branża <i>DROGOWA</i>
Tytuł rysunku <i>Przekrój typowy</i>		Skala	<i>1:20</i>
Sporządził <i>mgr inż. Grzegorz Gurgul</i>	nr uprawnień <i>MAP/0331/PBD/23</i>	Nr rysunku	<i>2</i>