

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane (zgodnie ze szkicami) obejmujące:

1. rozebranie istniejących ścian działowych (zgodnie ze szkicem)
2. naprawa ścian w miejscach rozebrania ścian działowych
3. budowę murowanej lub karton gipsowej ściany działowej (zgodnie ze szkicem)
4. wymianę posadzki/ wykładziny z dywanowej na PCV taką jak w pozostałej części pomieszczenia (płytki Tarkett Cool Grey 24207073 lub równoważna), zgodnie ze szkicem
5. montaż listew przypodłogowych w obrębie ułożonej wykładziny – listwy MDF w kolorze białym o wysokości 8 cm
6. akrylowanie listew przypodłogowych
7. montaż listwy progowej aluminiowej w kolorze szarym – 2 szt.
8. malowanie ścian i sufitu pomieszczenia (całe pomieszczenie) farbą zmywalną DULUX Easycare w kolorze białym
9. montaż klimatyzatora ściennego:
Chłodzenie:
 - Nominalna moc chłodnicza: 3,5 kW (0,8 – 4,1 kW)
 - Klasa efektywności energetycznej: A++
 - Zakres zastosowania: -15 / +49°CGrzanie:
 - Nominalna moc grzewcza: 3,8 kW (1,0 – 4,2 kW)
 - Klasa efektywności energetycznej A+
 - Zakres zastosowania: -25 / +32°C.Napięcie zasilania jednostki wewnętrznej i zewnętrznej: V=220-240V, 1 faza, 50Hz
10. przesunięcie 2 florboków w podłodze technicznej zawierających gniazda elektryczne i gniazda sieciowe o 1 metr
11. przesunięcie 2 gniazd elektrycznych i 2 gniazd sieciowych o 1 metr (gniazda naścienne)
12. montaż elektrycznego gniazda naściennego w pobliżu puszki
13. sprawdzenie komunikacji pomiędzy patch panelem, a gniazdami po wykonaniu zmian, z zachowaniem przepustowości na poziomie 1Gb/s