


SZCZEGÓŁ POŁĄCZENIA  
ZJAZDU Z JEZDNIĄ  
SKALA 1:50

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

8 cm kostka betonowa brukowa
4 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
8 cm górna warstwa podbudowy z KŁ SM 0/31,5 mm
15 cm dolna warstwa podbudowy z KŁ SM 0/63 mm
15 cm warstwa odsączająca z piasku



Jednostka projektowa	PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. RADOSŁAW ROSZKOWSKI ul. Kukuczka 4, 87-200 Wąbrzeźno		
Inwestycja	Przebudowa ul. Sportowej w m. Brodnica od km 0+000 do km 0+161		
Adres obiektu budowlanego	ul. Sportowa - odcinek I Gmina Brodnica		
Tytuł opracowania	POŁĄCZENIE ZJAZDU Z JEZDNIĄ	Skala 1:50	Nr rysunku 4f
Projektant: mgr inż. Radosław Roszkowski	Uprawnienia budowlane nr KUP/0127/PWOK/09	Data: 12.2015	Podpis:
Asystent projektanta: mgr inż. Monika Fabiszewska	-	Data: 12.2015	Podpis: