

Obmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|----------------|-------------------|--|------|------------|------------|
| OBMIAR: | | | | | |
| 1 | | PRZEBUDOWA JEZDNI | | | |
| 1 d.1 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | | |
| | | 13497,450 | m2 | 13 497,450 | |
| | | | | RAZEM | 13 497,450 |
| 2 d.1 | KNNR 6 0113-02 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m2 | | |
| | | 13497,450 | m2 | 13 497,450 | |
| | | | | RAZEM | 13 497,450 |