


Przekrój konstrukcyjny D-D
Skala 1:20



w-wa ścierylana AC11S asf. 50/70 gr. 4 cm wg normy PN – EN 12591
w-wa wyrównawcza AC16W asf. 50/70 gr. śr. 3 cm wg normy PN – EN 12591
w-wa wiążąca AC16W asf. 50/70 gr. 5 cm wg normy PN – EN 12591
w-wa kruszywa łamanego słab. mech. 0-63 mm gr. 20 cm
w-wa gruntu słab. cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm wg. PN - EN-14227-1 mieszanki związane cementem

w-wa ścierylana AC11S asf. 50/70 gr. 4 cm wg normy PN – EN 12591
w-wa wyrównawcza AC16W asf. 50/70 gr. śr. 3 cm wg normy PN – EN 12591
Istn. konstrukcja jezdni

ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWO-BUDOWLANYCH "R-PROJEKT"			
ul. Ks. W. Bliżynskiego 1 62-850 Lisków tel. 606 471 330 email: rygas.projekt@gmail.com			
INWESTOR : Gmina i Miasto Stawiszyn Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn			
NAZWA OBIEKTU : Droga gminna nr 674356P, droga powiatowa nr 4587P			branża: DROGOWA
TEMAT OPRACOWANIA: Przebudowa drogi gminnej nr 674356P oraz drogi powiatowej nr 4587P od miejscowości Wyrów do miejscowości Złotniki Małe Kolonia			
LOKALIZACJA: Wyrów-Kolonia Złotniki Małe , gmn.Stawiszyn			
RYSUNEK: Przekrój konstrukcyjny D-D		nr rysunku 7	skala: 1:500
PROJEKTANT : inż. Arkadiusz Rygas		podpis:	
OPRACOWAŁ: inż. Arkadiusz Rygas		podpis:	