


Przekrój konstrukcyjny A-A
Skala 1:20



w-wa ściERALna AC11S asf. 50/70 gr. 4 cm wg normy PN – EN 12591
w-wa wyrównawcza AC16W asf. 50/70 gr. śr. 3 cm wg normy PN – EN 12591
w-wa wiążąca AC16W asf. 50/70 gr. 5 cm wg normy PN – EN 12591
w-wa kruszywa łamanego słab. mech. 0-63 mm gr. 20 cm
w-wa gruntu słab. cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm wg. PN - EN-14227-1 mieszanki związane cementem

w-wa ściERALna AC11S asf. 50/70 gr. 4 cm wg normy PN – EN 12591
w-wa wyrównawcza AC16W asf. 50/70 gr. śr. 3 cm wg normy PN – EN 12591
Istn. konstrukcja jezdnii

ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWO-BUDOWLANYCH "R-PROJEKT"	
ul. Ks. W. Bližińskiego 1 62-850 Lisków tel. 606 471 330 email: ryg.as.projekt@gmail.com	
INWESTOR :	Gmina i Miasto Stawiszyn Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn
NAZWA OBIEKTU :	Droga gminna nr 674356P , droga powiatowa nr 4587P
branża:	DROGOWA
TEMAT OPRACOWANIA:	
Przebudowa drogi gminnej nr 674356P oraz drogi powiatowej nr 4587P od miejscowości Wyrów do miejscowości Złotniki Małe Kolonia	
OKALIZACJA: Wyrów-Kolonia Złotniki Małe , gmn.Stawiszyn	
DZ.: 81/3 -obr. 0011 Wyrów DZ. nr 1201/1, 1202, 56/7, 56/9, 56/11, 56/13 - obr.0010 Wierglna jedn. ewid 300709_5 Stawiszyn-obszar wiejski	
RYSUNEK:	nr rysunku 4
Przekrój konstrukcyjny A-A	skala: 1:500
PROJEKTANT :	podpis:
inż. Arkadiusz Rygas	
OPRACOWAŁ:	podpis:
inż. Arkadiusz Rygas	