

Gmina Rewal
Ul. Mickiewicza 19
72-344 Rewal

Rewal, dnia 2021-07-30

WYKONAWCY

Znak postępowania: ZP.271.8.2021.TB

Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne na: **„Przebudowa drogi ul. Poznańskiej w Pobierowie, Gmina Rewal”**.

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że odpowiada na pytania złożone do Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ) w przedmiotowym postępowaniu.

Pytania:

„1. W załączony przekroju konstrukcyjnym drogi ujęto tylko warstwę ścieralną z betonu asfaltowego AC11S gr. 5cm. W przedmiarach została ujęta także warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W. Proszę o jednoznaczne określenie konstrukcji drogi oraz jeżeli Wykonawca ma wykonać warstwę wiążącą prosimy o załączenie specyfikacji technicznej dla warstwy wiążącej.

2. Proszę o jednoznaczne określenie powierzchni nawierzchni do wykonania w zadaniu. W SWZ mówi się tylko o długości drogi, wg przedmiarów jest do wykonania tylko 2954 m² warstwy ścieralnej co według obliczeń (797 mb x 5,5 m szerokości = 4 383,5 m²)”.

Odpowiedź Zamawiającego.

Ad. 1

Warstwę wiążącą z betonu asfaltowego AC16W (z zastosowaniem siatki wzmacniającej na połączeniach nawierzchni) należy wykonać na poszerzeniach jezdni oraz w miejscach występowania ubytków i spękań w istniejącej nawierzchni.

Ad. 2

W ramach zadania należy wykonać warstwę wiążącą z betonu asfaltowego AC 16W o grubości warstwy wynoszącej 6 [cm] na pow.: 1.354,40 [m²], w miejscach określonych powyżej, oraz warstwę ścieralną z betonu asfaltowego AC 11S o grubości warstwy wynoszącej 5 [cm], na pow.: 4.554,00 [m²]

Specyfikacja techniczna D-05.03.05b – Nawierzchnia z betonu asfaltowego, oraz zmieniony przedmiar robót stanowią załączniki do niniejszych odpowiedzi.

Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Za Zamawiającego
Pełnomocnik

Tomasz Bartkowski