

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Rodzaj robót	Kody wg CPV
Roboty budowlane	45000000-7
Roboty w zakresie odwadniania gruntu	45111240-2
Roboty rozbiórkowe	45111300-1
Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej	45232130-2
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do	45231300-8
Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego	45316110-9
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne	45111200-0
Roboty w zakresie budowy dróg	45233120-6
Roboty w zakresie nawierzchni ulic	45233252-0
Instalowanie znaków drogowych	45233290-8

1. Przedmiotem zamówienia jest: rozbudowa ulicy Wiślanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ulicy Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej oraz ulicy Brzegowej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Krajobrazowej” - zadanie nr 2018/23.
2. Zakres zamówienia:
 - wprowadzenie czasowej organizacji ruchu, wytyczenie i wykonanie utwardzonych tras objazdowych,
 - przebudowa kolizji,
 - prace rozbiórkowe,
 - budowa systemu kanalizacji deszczowej wraz z przepustem drogowym,
 - rozbudowa drogi w zakresie nawierzchni jezdni, chodników, ścieżki rowerowej, zjazdów, skrzyżowań, zatok autobusowych i postojowych, poboczy, zieleni drogowej,
 - budowa oświetlenia ulicznego,
 - wprowadzenie oznakowania pionowego oraz poziomego,
 - prace porządkowe i wykończeniowe,
 - sporządzenie dokumentacji powykonawczej,
 - uzyskanie zgody na użytkowanie drogi w PINB.
3. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo finansowym.
4. Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia kosztorys ofertowy najpóźniej 3 dni robocze przed zawarciem Umowy.
5. Szczegółowy sposób wykonania oraz zakres i rodzaj poszczególnych robót obejmujących przedmiot zamówienia został określony w Projekcie Technicznym oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.
6. Przedmiar robót należy traktować jako element dodatkowy, nie służący do obliczania ceny oferty.

Wymagania w stosunku do Wykonawcy.

1. Wykonawca przystępujący do przetargu przed złożeniem oferty powinien dołożyć należytej staranności w sprawdzeniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i zgłoszenia wszelkich niezgodności Zamawiającemu.
2. Kierownik budowy oraz kierownicy robót branżowych (drogowa, sieć gazowa, sieć wodno-kanalizacyjna, sieć teletechniczna, sieć elektroenergetyczna) muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia budowlane zgodne z zakresem prowadzonych prac.
3. Wykonawca wykona projekt organizacji ruchu na czas budowy i przedłoży go do akceptacji Zamawiającemu w terminie 7 dni od zawarcia umowy.
4. Należy wykonać trasy objazdowe inwestycji w celu umożliwienia dojazdu mieszkańcom do swoich posesji. Należy zapewnić przejezdność ulicy Łużyckiej z możliwością wjazdu/wyjazdu mieszkańcom w stronę ulicy Brzegowej/Kościelnej Drogi. Ulicę Szpilmana na odcinku pomiędzy ul. Wiślaną, a ul. Fabryczną należy utwardzić do nawierzchni bitumicznej o gr. 5 – 6 cm na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 20 cm. Wskazane drogi jako objazdy należy doprowadzić do nawierzchni bitumicznej utwardzonej. Obowiązek wykonania, utrzymania objazdów i oznakowania czasowej organizacji ruchu spoczywa na Wykonawcy.
5. Należy umożliwić tymczasowy postój dla pojazdów poprzez wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego na łączniku ulicy Kościelna Droga pomiędzy ul. Wiślaną, a ul. Fabryczną.
6. Wykonawca rozpocznie roboty w terminie nie później niż 15 dni od zawarcia umowy.
7. Należy zapewnić obsługę geodezyjną wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
8. Przed rozpoczęciem prac należy wystąpić o nadzór do gestorów poszczególnych sieci infrastruktury występujących w pasie drogowym oraz uzyskać niezbędne warunki, zatwierdzenia / uzgodnienia w celu prowadzenia robót w obrębie infrastruktury technicznej.
9. Należy zgłosić pisemnie rozpoczęcie prac w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych ulic Rolniczej i Wiślanej, do Zarządu Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim.
10. Należy sporządzić raporty tygodniowe z postępu prac i przekazywać je Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do każdego piątku.
11. Należy sporządzić raporty miesięczne z postępu prac i przekazywać je Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do 10 dnia każdego miesiąca.
12. Po zakończeniu prac Wykonawca uzyska protokoły odbiorowe od wszystkich gestorów sieci występujących w pasie drogowym.
13. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami (w szczególności ustawy prawo budowlane i ustawy o drogach publicznych, przepisami bhp. i p.poż oraz branżowymi), jak również zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a także z należyłą starannością, zachowaniem właściwej organizacji pracy i zapewnieniem dobrej jakości.

14. Użyte materiały oraz urządzenia muszą mieć aktualne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.
15. Zamawiający dopuszcza zmiany materiału na inny pod warunkiem zachowania parametrów użytkowych niezbędnych przy zastosowaniu w konkretnych uwarunkowaniach i lokalizacji w pasie drogowym.
- ustawą z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 tj. z dnia 15.06.2021 r.);
 - rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1968);
 - rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2023 r., poz. 873).
16. W przypadku, gdy w STW i ORB lub innym dokumencie stanowiącym Opis przedmiotu zamówienia użyto znaku towarowego Zamawiający informuje, iż w każdym takim przypadku dopuszcza się rozwiązania równoważne, a znak towarowy został zastosowany w celach informacyjnych.
17. Wykonawca robót ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych materiałów.
18. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym pracownikom, które Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy.
19. Wykonawca zgodnie z warunkami zgłosi wprowadzenie kompletnej stałej organizacji ruchu.
20. Wykaz usług lub robót budowlanych na podstawie art. 95 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, które Zamawiający określa jako wymagające zatrudnienia osób przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę:

Lp.	Pozycja z przedmiaru Branża Drogi	Usługi/roboty budowlane wymagające zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę
1	1	nie wymaga się
2	2-116	wymaga się
3	117-118	nie wymaga się

Lp.	Pozycja z przedmiaru Branża sanitarna	Usługi/roboty budowlane wymagające zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę
1	1	nie wymaga się
2	2-41	wymaga się
3	42-51	nie wymaga się
4	52-83	wymaga się
5	84-93	nie wymaga się

6	94-130	wymaga się
7	131-148	nie wymaga się
8	149-178	wymaga się
9	179-183	nie wymaga się

Lp.	Pozycja z przedmiaru Branża elektroenergetyczna Oświetlenie uliczne	Usługi/roboty budowlane wymagające zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę
1	1-20	wymaga się
2	21-24	nie wymaga się

Lp.	Pozycja z przedmiaru Branża elektroenergetyczna Kolizje SN	Usługi/roboty budowlane wymagające zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę
1	1-23	wymaga się
2	24-25	nie wymaga się
3	26-38	wymaga się
4	39-40	nie wymaga się
5	41-43	wymaga się
6	44-45	nie wymaga się

Lp.	Pozycja z przedmiaru Branża elektroenergetyczna Kolizje NN	Usługi/roboty budowlane wymagające zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę
1	1-13	wymaga się
2	14	nie wymaga się
3	15-36	wymaga się
4	37	nie wymaga się
5	38-40	wymaga się
6	41-42	nie wymaga się
7	43-59	wymaga się
8	60	nie wymaga się
9	61-66	wymaga się
10	67	nie wymaga się
11	68-70	wymaga się
12	71-72	nie wymaga się
13	73-84	wymaga się
14	85	nie wymaga się
15	86-96	wymaga się
16	97	nie wymaga się
17	98-100	wymaga się
18	101-102	nie wymaga się
19	103-112	wymaga się
20	113	nie wymaga się
21	114-122	wymaga się
22	123	nie wymaga się
23	124-134	wymaga się
24	135	nie wymaga się

Lp.	Pozycja z przedmiaru Teletechnika	Usługi/roboty budowlane wymagające zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę
1	1.1-2.34	wymaga się
2	2.35-2.43	nie wymaga się
3	2.44-3.5	wymaga się
4	3.6-3.12	nie wymaga się
5	4.1-5.17	wymaga się
6	5.18-5.24	nie wymaga się
7	6.1-7.17	wymaga się
8	7.18-7.23	nie wymaga się
9	8.1-8.8	wymaga się

Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane.
2. Przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
3. Wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o Dokumentację projektową z uwzględnieniem wymagań określonych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
4. Kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
5. Skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru częściowego i odbioru ostatecznego robót w zakresie określonym postanowieniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
6. Utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy (informowanie osób zainteresowanych o szczególnych utrudnieniach w ruchu np. braku dojazdu do posesji), a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania.
7. Utrzymywanie na własny koszt w należyтым stanie, nadającym się do użytkowania czynnych, ogólnodostępnych dróg i chodników przechodzących przez teren placu budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdność i bezpieczeństwo ogólnodostępnego ruchu drogowego i pieszego przebiegającego po terenie placu budowy, zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu.
8. Wykonawca ma obowiązek umożliwić przejazd pojazdom firmy wywożącej odpady komunalne w terminach określonych w harmonogramie wywozu.
9. Informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających w terminach i w zakresie określonym w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

10. Informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru) o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót.
11. Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach.
12. Zorganizowanie, utrzymanie i likwidacja według własnych potrzeb zaplecza budowy.
13. Na pięć dni roboczych przed zawarciem Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy.
14. Przedłożenie wykazu personelu Wykonawcy i Podwykonawców w zakresie kadry technicznej oraz kserokopii dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy.
15. Udział w naradach koordynacyjnych.
16. Dostarczenie dokumentacji powykonawczej w 1 egz. wraz z wersją elektroniczną.
17. Uzyskanie zgody na użytkowanie drogi.
18. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu robót i przekazaniu go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór końcowy.

Obowiązki Zamawiającego

1. Wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy w ciągu 7 dni roboczych od podpisania umowy.
2. Odbiór robót dokonywany będzie na zasadach określonych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
3. Odbiór końcowy robót będzie przeprowadzony komisyjnie przez komisję powołaną przez Zamawiającego, Inspektora nadzoru inwestorskiego, w obecności i przy udziale Wykonawcy.
4. Odbiór końcowy polega przede wszystkim na zgłoszeniu przez Wykonawcę kompletnych i zakończonych elementów robót zgodnie z dokumentacją techniczną.
5. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej gotowość do odbioru końcowego robót, składając stosowne pismo na dziennik podawczy w siedzibie Zamawiającego. Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru robót Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zgodę na użytkowanie drogi, dokumentację powykonawczą zawierającą inwentaryzację geodezyjną.
6. Zamawiający przystąpi do czynności odbioru w terminie do 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Zgłoszenie gotowości do odbioru nie wstrzymuje biegu terminu realizacji umowy.