



Przekroje konstrukcyjne		
Tytuł: Wzmocnienie konstrukcji jezdni drogi w miejscowości Pleśna		
Lokalizacja: droga gminna, m. Pleśna, gmina Będzino		
Inwestor: Gmina Będzino		
projektował: inż. Jerzy Bakalarski GT-V-63/14/76 nr identyfikacyjny ZAP/BO/2206/01	skala 1:25	ark. 2/2
	11.2022r.	



- LEGENDA
- 1.Grunt rodzimy
 - 2.Ziemia roślinna obsiana trawą
 - 3.Górna warstwa nawierzchni grubości 7cm z kruszywa łamanego
 - 4.Podbudowa grubości 20cm z gruzu betonowego
 - 5.Podbudowa grubości 10cm z kruszywa łamaneg
 - 6.Posypka piaskowa grubości 10cm
 - 7.Istniejąca nawierzchnia z kruszywa