

---

## PRZEDMIAR

DATA OPRACOWANIA: 2024-03-28

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

2024-03-28

Data zatwierdzenia

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
<b>1</b>		<b>Czyszczenie sieci kanalizacji sanitarnej</b>			
1 d.1	KNR 4-05II 0101-01	Mechaniczne czyszczenie kanałów kanalizacji sanitarnej DN200	m		
		377,9	m	377,900	
				<b>RAZEM</b>	<b>377,900</b>
2 d.1	KNR 4-05II 0119-01	Mechaniczne czyszczenie studzienek kanalizacji sanitarnej	szt.		
		30	szt.	30,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,000</b>
3 d.1	KNR 4-05II 0219-01	Ręczne czyszczenie studzienek ściekowych	szt.		
		30	szt.	30,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,000</b>
<b>2</b>		<b>Inspekcja kanalizacji sanitarnej</b>			
4 d.2	wycena indywidualna	Inspekcja TV na CD	m		
		377,9	m	377,900	
				<b>RAZEM</b>	<b>377,900</b>
<b>3</b>		<b>Modernizacja kanalizacji sanitarnej</b>			
5 d.3	KNNR 11 0405-05	Poprawa kinet i złącz kręgów betonem	szt.		
		30	szt.	30,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,000</b>
6 d.3	analiza indywidualna	Modernizacja kanału sanitarnego DN200 bezwykopowo - kraking statyczny	m		
		335,3	m	335,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>335,300</b>
7 d.3	analiza indywidualna	Modernizacja kanału sanitarnego DN200 bezwykopowo - rękaw 200	m		
		42,6	m	42,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>42,600</b>