

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych n 210026G na odcinku 530 m
ADRES INWESTYCJI : Działka nr 129, Kleszczewo Kościerskie
INWESTOR : Gmina Zblewo
ADRES INWESTORA : ul. Główna 40, 83-210 Zblewo
DATA OPRACOWANIA : 16.03.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16.03.2021

Data zatwierdzenia

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty pomiarowe i przygotowawcze			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0,53	km km	 0,530	
				RAZEM	0,530
2		Roboty ziemne			
2 d.2	KNR 2-01 0205-01 + KNR 2-01 0214-03	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gr. kat. I-II z transp. urobku samochod. samowładowczymi na odległość do 6 km 530*4,5*0,35+530*0,4*0,15*2	m ³ m ³	 898,350	
				RAZEM	898,350
3 d.2	KNR 2-01 0205-01 0214-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 6 km 150	m ³ m ³	 150,000	
				RAZEM	150,000
3		Podbudowa			
4 d.3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. I-IV 530*5,3	m ² m ²	 2 809,000	
				RAZEM	2 809,000
5 d.3	KNR 2-31 0106-03	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubości po zagęszczeniu 530*4,5	m ² m ²	 2 385,000	
				RAZEM	2 385,000
6 d.3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub. po zagęszcz. 15 cm 530*4,5	m ² m ²	 2 385,000	
				RAZEM	2 385,000
7 d.3	KNR 2-31 0104-07 + KNR 2-31 0104-08	Warstwa wyrównawcza z piasku grubości 5 cm 530*4,5	m ² m ²	 2 385,000	
				RAZEM	2 385,000
4		Nawierzchnia drogi			
8 d.4	KNR 2-25 0407-03	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o pow. do 1 m2) - YOMB gr. 12,5 cm 530*4,5	m ² m ²	 2 385,000	
				RAZEM	2 385,000
5		Pobocze			
9 d.5	KNR 2-31 0204-05 + KNR 2-31 0204-06	Wykonanie pobocza z kruszywa łamanego 0/31 mm gr. 15 cm 530*2*0,4	m ² m ²	 424,000	
				RAZEM	424,000
10 d.5	KNR 2-01 0506-07	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat. gruntu I-III 120*1,2	m ² m ²	 144,000	
				RAZEM	144,000
11 d.5	KNR 2-01 0520-01	Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi typu MEBA 120*1,2	m ² m ²	 144,000	
				RAZEM	144,000