

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Udzielenie pomocy rzeczowej o wartości do kwoty 70 000 zł w formie zakupu usług w celu wykonania wymiany i remontu bram w budynku garażowo-magazynowym policji, położnym na działce nr 1267/2 w Strzegomiu przy ul. Czerwonego Krzyża 1
ADRES INWESTYCJI : ul. Czerwonego Krzyża 1, 58-150 Strzegom
INWESTOR : GMINA STRZEGOM
ADRES INWESTORA : 58-150 Strzegom, Rynek 38

AKTUALIZOWAŁ KALKULACJE : Jerzy Kościk
DATA OPRACOWANIA : 20.09.2021

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		BRAMY			
1	KNR-W 4-01	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych	m		
d.1	0314-04	3*4,05*2+3*3,85	m	35,850	
				RAZEM	35,850
2	KNR-W 2-02	Osiatkowanie belek	t		
d.1	0131-05	(3*4,05*2+3*3,85)*17,9*0,001	t	0,642	
				RAZEM	0,642
3	KNR-W 4-01	Powlekanie siatki zaprawą cementową	m ²		
d.1	0704-01	0,5*(3*4,05*2+3*3,85)	m ²	17,925	
				RAZEM	17,925
4	KNR-W 4-01	Wypełnienie oczek siatki zaprawą cementową	m ²		
d.1	0704-03	poz.3	m ²	17,925	
				RAZEM	17,925
5	KNR-W 4-01	Uzupełnienie ścian nad belkami (gr. 24 cm)	m ³		
d.1	0304-02	3,65*1,28*0,24+3,55*1,24*0,24+3,44*0,56*0,24	m ³	2,640	
				RAZEM	2,640
6	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych nad bramami	m ²		
d.1	0726-03	(3,65*1,44+3,55*1,40+3,44*0,72)*2	m ²	25,406	
				RAZEM	25,406
7		Dostarczenie i montaż bram segmentowych dużych z drzwiami wejściowymi (1 kpl.=2 szt)	kpl.		
d.1	wycena indywidualna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
8		Dostarczenie i montaż bramy rolowanej (1 kpl.=1 szt)	kpl.		
d.1	wycena indywidualna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
9		Dostarczenie i montaż bramy segmentowej małej z drzwiami wejściowymi (1 kpl.=1 szt)	kpl.		
d.1	wycena indywidualna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNR-W 2-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych	m ²		
d.1	1510-10	poz.6*0,5	m ²	12,703	
				RAZEM	12,703
11	KNR-W 2-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych	m ²		
d.1	1510-01	poz.6*0,5	m ²	12,703	
				RAZEM	12,703
2		PRZEJŚCIE MIĘDZY GARAŻAMI			
12	KNR-W 4-01	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych	m		
d.2	0314-04	4*1,4	m	5,600	
				RAZEM	5,600
13	KNR-W 2-02	Osiatkowanie belek	t		
d.2	0131-05	4*1,4*11,1*0,001	t	0,062	
				RAZEM	0,062
14	KNR-W 4-01	Powlekanie siatki zaprawą cementową	m ²		
d.2	0704-01	0,5*poz.12	m ²	2,800	
				RAZEM	2,800
15	KNR-W 4-01	Wypełnienie oczek siatki zaprawą cementową	m ²		
d.2	0704-03	poz.14	m ²	2,800	
				RAZEM	2,800
16	KNR-W 4-01	Wykucie otworu dla przejścia	m ³		
d.2	0331-03	0,9*2,15*0,4	m ³	0,774	
				RAZEM	0,774
17	KNR-W 4-01	Wykonanie tynków na ościeżach przejścia	m		
d.2	0708-03	2,0*2+0,9	m	4,900	
				RAZEM	4,900
18	KNR-W 2-02	Malowanie farbami emulsyjnymi ościeży	m ²		
d.2	1510-01	(2,0*2+0,9)*0,4	m ²	1,960	
				RAZEM	1,960

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	d.2 wycena indywidualna	Wywóz i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki	m ³		
		poz.16	m ³	0,774	
				RAZEM	0,774