



UKŁAD PRACY SIECI TN-S
SCHEMAT JEDNOKRESKOWY TAB. T1



OBUDOWA PODTYNKOWA XL160 3R 3x24 MODUŁÓW

WIDOK ELEWACJI T1



OBUDOWA PODTYNKOWA
XL 160 3R 3x24 MODUŁÓW

- LEGENDA:
1. FR 303 100A - wyl. gł. tab. T5.
 2. L301, L302, L306 - wsk. obec. nap. tab. T5.
 3. S303 C4A - zab. lampek.
 4. P312 B16-30mA-AC zab. gn. komp. obw. 1.
 5. P304 25-30-AC - wyl. obw. 2÷5
 6. S301 B16 - zab. gn. ogół. użyt. obw. 2.
 7. S301 B16 - zab. gn. ogół. użyt. obw. 3.
 8. S301 B16 - zab. gn. ogół. użyt. obw. 4.
 9. S301 B16 - zab. gn. ogół. użyt. obw. 5.
 10. P304 25-30-AC - wyl. obw. 6÷8
 11. S301 B16 - zab. gn. ogół. użyt. obw. 6.
 12. S301 B16 - zab. gn. ogół. użyt. obw. 7.
 13. S301 B16 - zab. gn. ogół. użyt. obw. 8.
 14. P304 25-30-AC - wyl. obw. 9÷12.
 15. S301 B10 - zab. obw. ośw. obw. 9.
 16. S301 B10 - zab. obw. ośw. obw. 10.
 17. S301 B10 - zab. obw. ośw. obw. 11.
 18. S301 B10 - zab. obw. ośw. obw. 12.

- LEGENDA:
- Pz - MOC ZAINSTALOWANA TABLICY.
POBL-MOC OBLICZONA TABLICY.
Pzo - MOC ZAINSTALOWANA POSZCZEGÓLNYCH OBWODÓW.
- UWAGI:
1. OBUDOWE TABLICY POŁĄCZYĆ Z ŻYŁĄ PE.
 2. PRZY ZABUD. TB WYKORZYSTAĆ ISTN. APARATY.
 - 3.OBOWIĄZKOWO OPISAĆ OBWODY ROZDZIELNI
NA WEWNĘTRZNEJ STRONIE DRZWICZEK TABLICY.



Projektownie, Nadzór i Pomiary Elektryczne Leon Zuń
ul. Jana Matejki 11b/3
72-100 Goleniów
NIP 856 127 07 41

Biurowo/adres do korespondencji : ul. Nadrzeczna 1b, 72-100 Goleniów
Tel. +48 601 758 077 , +48 606 812 888
e-mail: biuro@proyel.pl, azun@proyel.pl
www.proyel.pl

PROJEKT

Modernizacja sieci elektrycznej w
Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
w Nowogardzie

ADRES INWESTYCJI

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
ul. Ks. J. Poniatowskiego 17
72-200 Nowogard

BRANŻA

ELEKTRYCZNA

TYTUŁ RYSUNKU

Schemat ideowy tablicy T1

PROJEKTANT (BR. ELEKTRYCZNA) LEON ZUŃ				
upr. bud. w spec. inst. elektryczne nr299/Sz/83				
SPRAWDZAJĄCY (BR. ELEKTRYCZNA) mgr inż. TOMASZ TKACZENKO				
upr. bud. w spec. inst. elektryczne nr ZAP/0210/PWBE/21				
FAZA PW	DATA 04.2024		SKALA	NR RYS 5
Projekt chroniony prawem autorskim. Kopiowanie i wykorzystywanie bez zgody PRACOWNI PROJEKTOWEJ zabronione.				