

Kosztorys nr  
Przedmiar robót

zlecenia z dnia: 2023-05-31

na wykonanie: Modernizacja nawierzchni drogi rolniczej w Bycinie  
CPV:  
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  
45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg  
45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

branża: drogowa poziom cen: I kwartał 2023 roku

stawka VAT: 23%

Jecek Rupprich -  
Inspektor ds. dróg

Sporządził

Zatwierdził

inwestor: Gmina Rudziniec

Podpis i pieczęć przedstawiciela inwestora

2023-05-31

Data

**Modernizacja nawierzchni drogi rolniczej w Bycinie**

2023-05-31

Strona 2 / 2

Pozycja. Podstawa wyceny	Opis pozycji	Jednostka miary	Ilość
-----------------------------	--------------	--------------------	-------

**Modernizacja nawierzchni drogi rolniczej w Bycinie****1. Modernizacja nawierzchni drogi rolniczej w Bycinie****1.1. Roboty pomiarowe, korytowanie i wyrównanie nawierzchni**

1.1.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	0.325
1.1.2	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników, głęb. 20 cm, kat. gruntu I-IV - korytowanie na głębokość 5 cm	m2	975.000
1.1.3	Wyrównanie istniejącej podbudowy grub. do 10 cm (po zagęszczeniu), tłucznem sortowanym, zagęszczanym mechanicznie - średnia grubość 5 cm	m3	1.000
1.1.4	Podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa dolna o grubości 20 cm	m2	975.000
1.1.5	Podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa górna o grubości 8 cm	m2	975.000

**1.1.6. Wywóz ziemi i prace porządkowe**

1.1.6.1	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt kat. IV	m3	48.750
1.1.6.2	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km	m3	48.750
*14,000(RMS)			
1.1.6.3	Plantowanie ręczne poboczy	m2	325.000