

Kosztorys nr  
Przedmiar robót

zlecenia z dnia: 2023-05-31

na wykonanie: Modernizacja nawierzchni drogi rolniczej w Niekarmii  
CPV:  
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  
45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg  
45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

branża: drogowa poziom cen: I kwartał 2023 roku

stawka VAT: 23%

Jecek Rupprich -  
Inspektor ds. dróg

Sporządził

Zatwierdził

inwestor: Gmina Rudziniec

2023-05-31

Podpis i pieczęć przedstawiciela inwestora

Data

## Modernizacja nawierzchni drogi rolniczej w Niekarmii

2023-05-31

Strona 2 / 2

Pozycja. Podstawa wyceny	Opis pozycji	Jednostka miary	Ilość
-----------------------------	--------------	--------------------	-------

### Modernizacja nawierzchni drogi rolniczej w Niekarmii

#### 1. Modernizacja nawierzchni drogi rolniczej w Niekarmii

##### 1.1. Roboty pomiarowe, korytowanie i wyrównanie nawierzchni

1.1.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	0.247
1.1.2	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników, głęb. 20 cm, kat. gruntu I-IV - korytowanie na głębokość 5 cm	m2	617.500
*0,250(RMS)			
1.1.3	Wyrównanie istniejącej podbudowy grub. do 10 cm (po zagęszczeniu), tłuczniem sortowanym, zagęszczanym mechanicznie - średnia grubość 10 cm	m3	61.750