

PREDMIAR ROBÓT				
Lp	Pozycja wg specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	jedn	ilość
1	2	3	4	5
Zadanie : Przebudowa drogi na działce nr 1315 w Rzepinie (ulica Kalinowa)				
x	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45111200-0		
1.	D.01.02.04	Rozebranie krawężnika betonowego 30x15 cm na ławie betonowej	m	26,00
x	D.04.00.00	PODBUDOWY CPV 45233120-6		
2	D.04.01.01	Koryta wykonywane z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta śr. 30 cm, z odwozem gruntu na składowisko Wykonawcy (utyliczacja)	m ²	854,20
3	D.04.04.02	Podbudowa zasadnicza z z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,50-grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm;	m ²	854,20
4	D-04.05.01	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku (materiały po stronie wykonawcy z dowozu) gr. 15 cm	m ²	854,20
x	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE CPV 45233200-1		
5	D-05.03.23a	Ułożenie nowej nawierzchni z kostki brukowej ekobehaton betonowej gr. 8 cm podsypce cem.-piaskowej	m ²	544,20
6	D-05.03.23a	Ułożenie nowej nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm k.czerwony na podsypce cem.-piaskowej chodnik	m ²	310,00
x	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45112700-2		
7		Regulacja włączów kanałowych i zaworów	szt	10,00
8	D.08.01.01b	Ułożenie krawężnika betonowego 15x22 cm i 15x30cm na ławie betonowej z oporem	m	295,55
Zadanie : przebudowa drogi ulica Jaśminowa w Rzepinie				
x	D.04.00.00	PODBUDOWY CPV 45233120-6		
9	D.04.01.01	Koryta wykonywane z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta śr. 30 cm, z odwozem gruntu na składowisko Wykonawcy (utyliczacja)	m ²	630,00
10	D.04.04.02	Podbudowa zasadnicza z z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,50-grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm;	m ²	630,00
11	D-04.05.01	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku (materiały po stronie wykonawcy z dowozu) gr. 15 cm	m ²	630,00
x	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE CPV 45233200-1		
12	D-05.03.23a	Ułożenie nowej nawierzchni z kostki brukowej ekobehaton betonowej gr. 8 cm podsypce cem.-piaskowej	m ²	320,00
13	D-05.03.23a	Ułożenie nowej nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm k.czerwony na podsypce cem.-piaskowej chodnik	m ²	310,00
x	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45112700-2		
14		Regulacja włączów kanałowych i zaworów	szt	10,00
15	D.08.01.01b	Ułożenie krawężnika betonowego 15x22 cm i 15x30cm na ławie betonowej z oporem	m	180,00
Zadanie : Przebudowa drogi gminnej nr 102 747F ul. Sosnowa				
x	D.03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO kod 45231300-8		
16	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0,25 m ³ z transportem urobku na odkład do późniejszego zasypiania - wykonanie rowu 182x1,8=327m ³	m ³	327,60
x	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45111200-0		
17	D.01.02.04	Rozebranie - nawierzchni z masy mineralno bitumicznej gr do 4 cm (32,0x6,0=192,0)	m ²	192,00
18	D.01.02.04	Rozebranie krawężnika betonowego 30x15 cm na ławie betonowej (32,0x2+7,0=71)	m	71,00
19	D.01.02.04	Przełożenie nawierzchni z kostki brukowej i nawierzchni betonowej cm gr 8 cm na podsypce cem.-piaskowej (5,5x2,0x2+2,0x2,0=48)	m ²	48,00
x	D.04.00.00	PODBUDOWY CPV 45233120-6		
20	D.04.01.01	Koryta wykonywane z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta śr. 30 cm, z odwozem gruntu na składowisko Wykonawcy (utyliczacja) (190,0x5,5=1045)	m ²	1 045,00

21	D.04.04.02	Podbudowa zasadnicza z z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,50-grubość warstwy po zagęszczeniu 22 cm; (190,0x5,5=1045)	m ²	1 045,00
22	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie mechaniczne warstw nie bitumicznych (32,0x6,0=192,0)	m ²	1 045,00
23	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie mechaniczne warstw bitumicznych	m ²	2 090,00
x	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE CPV 45233200-1		
24	D.05.03.05	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W - grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm; transport do miejsca wbudowania	m ²	1 045,00
25	D.05.03.05	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S - grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm; transport do miejsca wbudowania	m ²	1 045,00
x	D.06.00.00	ROBOTY WYKONCZENIOWE CPV 45112700-2		
26	D-05.03.23a	Umocnienie skarp płytami wielootworowymi MEBA 32,0x1,40=44,80	m2	254,00
27	D.08.01.01b	Ułożenie krawężnika betonowego przejazdowego 15x22 cm na ławie betonowej z oporem (32,0+6,0=38)	m	190,00
28	D.08.01.01b	Ułożenie krawężnika betonowego 30x15 cm na ławie betonowej z oporem (60x2=120)	m	190,00
29	D.06.01.01	Uzupełnienie poboczy tłuczniem z rozbiorki i humusem gr 10 cm (60x2=120)	m ²	380,0
30	D.03.02.01a	Regulacja studni rewizyjnych i zawrów wodnych	szt	6,0
Ulica Puszczy Rzepińskiej				
x	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x
31		Rozebranie nawierzchni z płyt ażurowych gr 10 cm do utylizacji z wywozem na składowisko Zamawiającego	m ²	2 614,50
32		Rozbiórka krawężnika betonowego	mb	25,00
33		Rozbiórka studzienki ściekowej betonowej	sz	4,00
x	D-04.00.00	PODBUDOWY	x	x
34	D.04.01.01	Koryta wykonywane z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta śr. 30 cm, z odwozem gruntu na składowisko Wykonawcy (utylizacja)	m ²	2 614,50
35	D.04.04.02	Podbudowa zasadnicza z z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,50-grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm;	m ²	2 614,50
36		Oczyszczenie i skropienie mechaniczne warstw nie bitumicznych nawierzchni	m ²	2 614,50
37		Oczyszczenie i skropienie mechaniczne warstw bitumicznych nawierzchni	m ²	2 614,50
x	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE	x	x
38		Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W - grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm; transport do miejsca wbudowania	m ²	2 614,50
39		Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S - grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm; transport do miejsca wbudowania	m ²	2 614,50
x	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x
40	D.08.01.01b	Ułożenie krawężnika betonowego 30x15 cm na ławie betonowej wraz z wykonaniem koryta pod ściek	m	25,00
41	D-05.03.23a	Ułożenie nowej nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm k. szary na podsypce cem.-piaskowej ściek	m2	25,00
42		Regulacja urządzeń podziemnych (studnie rewizyjne i inne)	szt	14,00
43	D-03.01.01	Wykonanie kolektora fi 250 mm	m	100,00
44	D-03.01.01	Wykonanie studzienki ściekowej fi 500 mm z osadnikiem o wysokości 1,0 m	szt	6,00
Zadanie : Przebudowa drogi gminnej nr 102 713F ul. Fabryczna				
x	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8	x	x
45	D-01.02.02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym 285,40m	km	0,50
46	D-01.02.04	frezowanie nawierzchni na gł 4 cm 26m	m	1200,00
x	D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45100000-8	x	x

47	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki do 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładow.do5 t na odl.do 5 km na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją. Grunt kat.III-IV - wykonanie wykopu pod konstrukcję jezdni manewrowych, miejsc postojowych, zjazdów i chodników - grunt niekwalifikowany	m3	511,50
x	D-04.00.00	PODBUDOWY kod CPV 45233000-9	x	x
48	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI,	m2	1705,00
49	D-04.03.01a	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych, Na jezdni	m2	2905,00
50	D-04.03.01a	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem, Na jezdni	m2	2905,00
51	D-04.04.02b	Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm; C90/3; GA75,grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm Na jezdni	m2	1705,00
x	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE kod CPV 45233000-9	x	x
52	D-05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych,warstwa ścieralna AC11S; asfalt 50/70,grub.warstwy po zagęszczeniu 5 cm.Transportmieszanki samochodem samowyład. 15-20 t,	m2	2905,00
53	D-05.03.05b	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych,warstwa wiążąca AC16W; asfalt 35/50,grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.15-20t,	m2	1705,00
x	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE kod CPV 45233000-9	x	x
54	D-06.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubości warstwy humusu 5 cm z ziemi dowiezionej, 500m2	m2	341,00
Zadanie : Przebudowa drogi gminnej nr 102 743F ul. Północna				
x	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8	x	x
55	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni/z masy o grubości 12 cm	m2	454,00
56	D-01.02.04	Ręczne rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej na podsypce cem-piaskowej ze złożeniem na paletach,	m2	506,00
57	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	330,00
58	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm,na podsypce piaskowej	m	280,00
59	D-01.02.04	frezowanie nawierzchni	m2	2280,75
x	D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45100000-8	x	x
60	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki do 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładow.do5 t na odl.do 5 km na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją. Grunt kat.III-IV - wykonanie wykopu pod konstrukcję jezdni manewrowych, miejsc postojowych, zjazdów i chodników - grunt niekwalifikowany	m3	120,00
x	D-04.00.00	PODBUDOWY kod CPV 45233000-9	x	x
61	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI,	m2	240,00
62	D-04.03.01a	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych,	m2	5715,00
63	D-04.03.01a	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem,	m2	5715,00
64	D-04.04.02b	Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm; C90/3; GA75, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm,	m2	712,00
65	D-04.04.02b	Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm; C90/3; GA75,grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm	m2	300,50

66	D-04.04.02b	Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm; C90/3; GA75, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm,	m2	1298,00
67	D-04.05.01a	Mieszanka cementow-piaskowa C3/4, przygotowana w węźle betoniarskim, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - wzmocnienie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi głównej, miejsc postojowych, zjazdów do posesji i na drogi boczne,	m2	712,00
x	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE kod CPV 45233000-9	x	x
68	D-05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa ścieralna AC11S; asfalt 50/70, grub. warstwy po zagęszczeniu 5 cm. Transport mieszanki samochodem samowyład. 15-20 t,	m2	2707,25
69	D-05.03.05b	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa wiążąca AC16W; asfalt 35/50, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm. Transport mieszanki samochodem samowyład. 15-20t,	m2	2707,25
70	D-05.03.23a	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, szarej typ "HOLLAND", układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem	m2	1375,00
71	D-05.03.23a	Miejsca postojowe, z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, grafitowej, typ "HOLLAND" fazowanej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem,	m2	350,00
72	D-05.03.23a	Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, czerwonej typ "BEHATON", układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem,	m2	256,00
x	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE kod CPV 45233000-9	x	x
73	D-06.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) i zagęszczanie powierzchni zielców wykonywanych ręcznie. Grunt kategorii I-III,	m2	312,00
74	D-06.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubości warstwy humusu 5 cm z ziemi dowiezionej,	m2	312,00
x	D-07.00.00	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU kod CPV 45233000-9	x	x
75	D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowane mechanicznie	m2	63,00
	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC kod CPV 45233000-0	x	x
76	D-08.01.01b	Krawężniki betonowe skośne o wymiarach 15x30-22x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej,	m	1100
77	D-08.01.01b	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, na ławie betonowej z betonu C12/15 spoiny wypełniane zaprawą cementową	m	513
78	D.03.02.01a	Regulacja studni rewizyjnych i zawrów wodnych	szt	15,0