

## Przedmiar robót

### BADANIE OKRESOWE INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH ORAZ URZĄDZEŃ PIORUNOCHRONNYCH W REJONIE DZIAŁANIA 24WOG GIŻYCKO - 2022 ROK

Data: 21.04.2022  
Budowa: 24WOG GIŻYCKO  
Obiekt: OBIEKTY JW. ZAOPATRYWANE PRZEZ 24WOG  
Zamawiający: 24WOG GIŻYCKO  
UL. NOWOWIEJSKA 20  
Jednostka opracowująca kosztorys:

Kosztorys opracowali:  
MIROSŁAW BRZEZIŃSKI, STUN .....

Sprawdzający: .....

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

## Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
<b>1 CPV 50.71.10.00-2</b>				
1.1 KNNR 5/1304/5	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność zerowania, pomiar pierwszy	408		szt
1.2 KNNR 5/1304/6	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność zerowania, pomiar każdy następny	8 837		szt
1.3 KNNR 5/1305/1	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba pierwsza	890		próba
1.4 KNNR 5/1301/2	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy	1 049		pomiar
1.5 KNNR 5/1303/1	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy	1 209		pomiar
1.6 KNNR 5/1304/3	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, instalacja odgromowa, pomiar pierwszy	316		szt
1.7 KNNR 5/1304/4	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, instalacja odgromowa, pomiar każdy następny	2 762		szt
1.8 KNP 1846/4601/10	Instalacje i urządzenia ochrony przeciwporażeniowej dla obiektów inwestorskich i produkcyjnych, badanie ciągłości obwodów ochrony odgromowej, pomiar pierwszy	241		pomiar
1.9 KNP 1846/4601/10	Instalacje i urządzenia ochrony przeciwporażeniowej dla obiektów inwestorskich i produkcyjnych, badanie ciągłości obwodów ochrony odgromowej, każdy następny pomiar	956		pomiar
1.10 KNNR 5/1306/1	Analiza - badania i pomiary zespołów prądotwórczych.	8		szt
1.11 Kalkulacja własna	Badanie ochrony katodowej.	2		szt