

PRZEDMIAR poz. +6.60

L.p.	Opis	j.m.	tryb.1	tryb.3	Razem
				3 pola	
1	Przygotowanie podłoża, frezowanie powierzchni	m2	232	890	1122
2	Przygotowanie podłoża, czyszczenie powierzchni betonu	m2	232	890	1122
3	Szpachlowanie gruntujące warstwa 1 mm	m2	232	890	1122
4	Warstwa reprofilacyjna z żywicy z piaskiem kwarcowym, średnia grubość 2 cm	m2	232	890	1122
5	Wykonanie membrany elastycznej z żywicy z zatopieniem maty z włókna szklanego o gramaturze 300 g	m2	232	890	1122
6	warstwą lakieru żywicy epoksydowej	m2	232	890	1122
7	Wywiezienie gruzu z utylizacją i opłatą wysypiskową	m3	4,64	17,8	22,44
8	Wykonanie faset wokół słupów, ścian, koryta Hauraton, itp.. Z wypełnieniem masą trwale plastyczną	m	160	600	760
9	masą trwale plastyczną i sznurem dylatacyjnym	m	8	32	40
10	Demontaż i montaż kołowrotów	kpl	6	12	18