



BURMISTRZ MIASTA ŚRODA WIELKOPOLSKA

63-000 Środa Wielkopolska, ul. Daszyńskiego 5 • tel. 61 286 77 00 • fax 61 286 77 02
E-mail: burmistrz@sroda.wlkp.pl www.sroda.wlkp.pl

Środa Wielkopolska 2022-02-01

liZ.271.3.2022

Wyjaśnienie nr 1 treści specyfikacji warunków zamówienia

Dotyczy postępowania pn: Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie miejskiego ośrodka Sportu przy ul. Sportowej w Środzie Wielkopolskiej w zakresie budowy zadania budynku i trybun oraz wyposażenia

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) zwanej dalej ustawą, informuję, że wpłynęło do Zamawiającego pytanie od Wykonawcy do treści specyfikacji warunków zamówienia, w związku z czym przekazuję treść zapytania wraz z wyjaśnieniem.

Pytania

Brak dokumentacji konstrukcji - prosimy o uzupełnienie. Bez dokumentacji Oferenci nie wiedzą np. w jaki sposób ma być montowana fasada aluminiowa od dołu oraz od góry fasady - brak rysunków szczegółowych, czy też nie ma możliwości zweryfikowania przedmiarów konstrukcyjnych ?

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że konstrukcję wsporczą fasady stanowią wiązary drewniane, do których zamocowane są rygle stalowe o wym. 100x100x6 mm, do których zamocowane są łąty stalowe o wym. 80x80x4 mm. Detale montażu w.w. elementów znajdują się w części konstrukcyjnej projektu (np. na rysunkach K-45, K-46, K-47). Arkusze siatki cięto- ciągnionej z blachy stalowej montowane mają być w stalowych ramach z kątowników stalowych 50x50x6 mm (na krawędzi fasady) oraz z teowników o wys. 50 mm i szerokości stopy umożliwiającej zamontowanie arkuszy z obu stron (teowniki znajdować się mają w miejscach gdzie dwa arkusze blachy stykają się ze sobą)

Ramy z kątowników i teowników należy mocować do łąt stalowych za pomocą śrub samogwintujących M8 w sposób analogiczny jak łąty do rygli (wg rys. K-47). W miejscach gdzie pionowe teowniki wspierają się na poziomych teownikach, a nie na łątach stalowych zaleca się montaż poprzez spawanie. Dopuszcza się również montaż śrubowy po konsultacji z projektantem.

Dopuszcza się zarówno montaż śrubowy, jak i poprzez spawanie. W.W. elementy zobrazowane zostały na rysunkach elewacji i przekrojów (PBW/A/5-9).w dokumentacji architektura.

Zamawiający informuje, że nie przedłuża terminu składania ofert.

Burmistrz Miasta

Piotr Mieloch