


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY - SKALA 1:25

km 0+000 - 0+176



OPIS DO PRZEKROJU KONSTRUKCYJNEGO

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 S | - gr. 4cm |
| 2. SKROPIENIE POŁĄCZENIOWE EMULSJĄ ASFALTOWĄ | - 0,3 - 0,5 kg/m ² |
| 3. WARSTWA WIAŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 W | - gr. 4cm |
| 4. SKROPIENIE POŁĄCZENIOWE EMULSJĄ ASFALTOWĄ | - 0,3 - 0,5kg/m ² |
| 5. WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11W | - śr. 75kg/m ² |
| 6. ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA PO SFREZOWANIU | |
| 7. POBOCZE GRUNTOWE UMOCNIONE WARSTWĄ Z MMK 0/31,5mm | - 10cm |

| | | | | |
|---------------------------------------|--|------------|---------------|---------------|
| Nazwa i adres zamawiającego | GMINA CZARNY BÓR ul.Główna 18, 58-379 Czarny Bór | | | |
| Nazwa zadania | Przebudowa drogi gminnej dz.568 Witków | | | |
| Adres obiektu budowlanego | województwo: DOLNOŚLĄSKIE powiat: WAŁBRZYSKI gmina: CZarny Bór obręb : Witków numer ewidencyjny działki 568, Identyfikator 022104_2.0006.568 | | | |
| Nazwa i adres jednostki projektującej | ZBIGNIEW STANDER ul. Mickiewicza 3 , 58-330 Jedlina Zdrój | | | |
| Opracował | Branża DROGI | Stadium PB | Data opracow. | Podpis |
| | inż. Zbigniew Stander DOŚ/BD/0422/04 | | 06.2022r. | |
| Nazwa rysunku | Przekrój konstrukcyjny | | | Skala 1:25 |
| | | | | Nr rys.2 |