

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233142- 233142-6, Roboty w zakresie naprawy dróg
6, Roboty w
zakresie nap

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Tywęzy dz. nr 123/6, 110 obręb Tywęzy gmina Dzierzgoń

ADRES INWESTYCJI : Działki Nr 123/6, 110 obręb Tywęzy, gmina Dzierzgoń

INWESTOR : Gmina Dzierzgoń w Dzierzgoniu, ul. Plac Wolności 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jacek Karpowicz upr. nr POM/0135/OWOK/14

DATA OPRACOWANIA : 8 czerwiec 2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
8 czerwiec 2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Droga			
1.1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1.1	KSNR 1 0104-03	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych na drogach w terenie równinnym	km		
		0,400	km	0,40	
				RAZEM	0,40
2 d.1.1		Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna	kpl.		
		0,400	kpl.	0,40	
				RAZEM	0,40
3 d.1.1	KNR 2-01 0126-01 analogia	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki	m ²		
		(1,0+1,0)*400	m ²	800,00	
				RAZEM	800,00
4 d.1.1	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km. Kategoria gruntu III Krotność = 0,5 800*0,3	m ³		
			m ³	240,00	
				RAZEM	240,00
1.2		Wykonanie nawierzchni na drodze			
5 d.1.2	KNR 2-31 1002-05	Warstwa szczepna emulsją asfaltową 2dm3/m2	m ²		
		400*4,5+17*(3,5*5,0)	m ²	2 097,50	
				RAZEM	2 097,50
6 d.1.2	KSNR 6 0308-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (masa SMA 16 JENA), grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm	m ²		
		400*3,5+17*(4,5*5,0)	m ²	1 782,50	
				RAZEM	1 782,50
1.3		Roboty wykończeniowe i dodatkowe			
7 d.1.3	KNR 2-31 0202-01	Wykonanie pobocza . Dolna warstwa jezdni o nawierzchni żwirowej rozścielanej ręcznie o grubości po zagęszczeniu 10cm	m ²		
		(0,7+0,7)*400	m ²	560,00	
				RAZEM	560,00
8 d.1.3	KSNR 1 0403-01	Wykonanie pobocza .Humusowanie skarp z obsianiem - grubość warstwy humusu 5cm	m ²		
		(1,0+1,0)*400	m ²	800,00	
				RAZEM	800,00
1.4		Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa			
9 d.1.4	KNNR 6 0702-01	Słupki z rur stalowych do pionowych znaków drogowych	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
10 d.1.4	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3m2	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00