


Przekrój konstrukcyjny B-B



1

**Konstrukcja jezdni drogi gminnej:**

- warstwa ścieralna AC11 50/ 70 gr. 4cm,
- warstwa wiążąca AC 16W 50/ 70 gr. 5cm,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm C90/ 3, stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm,
- warstwa odsączająca z piasku średniego gr. 15 cm
- istniejące podłoże gruntowe z grupy nośności G1 dogęszczone do parametrów: wskaźnik zagęszczenia  $I_s=0,98$ , wtórny moduł odkształcenia minimum  $E2=80$  MPa

4

- krawężnik wystający 15x30 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3 cm,
- ława betonowa C12/ 15 z oporem

2

**Konstrukcja zjazdu:**

- kostka betonowa (czerwona) gr. 8 cm,
- podsypka z mialu kamiennego 0/4mm gr. 4 cm,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/ 31,5mm C90/ 3 stabilizowanego mechanicznie gr.15 cm,
- warstwa odsączająca z piasku średniego gr. 10 cm
- istniejące podłoże gruntowe z grupy nośności G1 dogęszczone do parametrów: wskaźnik zagęszczenia  $I_s=0,98$ , wtórny moduł odkształcenia minimum  $E2=80$  MPa

5

- krawężnik najazdowy 15x22 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3 cm,
- ława betonowa C12/ 15 z oporem

3

**Konstrukcja pobocza:**

- kruszywo kamienne 0/31,5mm gr. 20 cm stabilizowane mechanicznie (klinowane kruszywem 2/5)
- istniejące podłoże gruntowe z grupy nośności G1 dogęszczone do parametrów: wskaźnik zagęszczenia  $I_s=0,98$ , wtórny moduł odkształcenia minimum  $E2=80$  MPa

STADIUM - PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY	Wykonał	BIURO PROJEKTOW DROGOWYCH	<b>BPD</b> ANCYGIER	ul. Geodezyjna 19 67-200 Głogów tel. 663-860-406
	Inwestor	Gmina Jerzmanowa ul. Lipowa 4, 67-222 Jerzmanowa		
	Nazwa rysunku	Przekrój konstrukcyjny B-B		Skala 1:25
	Obiekt	"Budowa drogi na działce o nr geod. 270 w miejscowości Potoczek wraz z wykonaniem odwodnienia i oświetlenia drogowego"		
	Część	DROGOWA		17 sierpień 2022
	Stanowisko	Imię i Nazwisko	Uprawnienia	Podpis
	Opracował	mgr inż. Dariusz Ancygier	Projektowanie bez ograniczeń w specjalności inżynierskiej drogowej nr 89/DOS/15	