

---

## PRZEDMIAR

---

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

45000000-7	Roboty budowlane
45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45300000-0	Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI: Prace termomodernizacyjne świetlicy wiejskiej w Godlewie Warsze

ADRES INWESTYCJI: Godlewo Warsze gm.Nur

NAZWA INWESTORA: Gmina Nur

ADRES INWESTORA: 07-322 Nur ul.Drohiczyńska

WYKONAWCA: Wyłoniony w przetargu

BRANŻE: ogólnobudowlana

DATA OPRACOWANIA: 16.12.2023

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

16.12.2023

Data zatwierdzenia

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
<b>1</b>		<b>Sufit</b>			
1 d.1	KNR 4-04 0406-04	Rozebranie sufitu z sidingu	m2		
		242,9	m2	242,900	
				<b>RAZEM</b>	<b>242,900</b>
2 d.1	KSNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z rastrami o wymiarach 600x600 mm	m2		
		242,9	m2	242,900	
				<b>RAZEM</b>	<b>242,900</b>
3 d.1	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej 15 cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m2		
		242,9	m2	242,900	
				<b>RAZEM</b>	<b>242,900</b>
4 d.1	KNR-W 2-02 2003-05	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 75-02 -	m2		
		6 * 3	m2	18,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,000</b>
5 d.1	KNR AT-31 0505-03	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany ręcznie na ścianach - lamperia 1,4 m wys.	m2		
		(26,8 * 2 + 15 * 2) * 1,4	m2	117,040	
				<b>RAZEM</b>	<b>117,040</b>
6 d.1	KSNR 2 1302-03	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłogi gipsowych	m2		
		244	m2	244,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>244,000</b>
7 d.1	KNR-W 4-01 0442-02	Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej	m2		
		6 * 1,15	m2	6,900	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,900</b>
<b>2</b>		<b>Ocieplenie fundamentów</b>			
8 d.2	KNR 2-31 0807-03	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		26,9 * 1,0	m2	26,900	
				<b>RAZEM</b>	<b>26,900</b>
9 d.2	KNR 2-01 0317-0201	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m	m3		
		[(19,32 + 5,12) * 2 + (7,88 + 7,53) * 2] * 1,0 * 1,0	m3	79,700	
				<b>RAZEM</b>	<b>79,700</b>
10 d.2	KNR 0-23 2614-02	Docieplenie ścian fundamentowych płytami styropianowymi - system - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki	m2		
		(26,85 * 2 + 15,09 * 2) * 1,0	m2	83,880	
				<b>RAZEM</b>	<b>83,880</b>
11 d.2	KNR 2-02 0607-03	Oslona fundamentu z folii polietylenowej szerokiej "grzybkowej"	m2		
		83,9	m2	83,900	
				<b>RAZEM</b>	<b>83,900</b>
12 d.2	KNR 2-01 0320-0201	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m	m3		
		83,9	m3	83,900	
				<b>RAZEM</b>	<b>83,900</b>
13 d.2	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		83,9	m	83,900	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	<b>83,900</b>
14 d.2	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		83,9	m2	83,900	
				RAZEM	<b>83,900</b>
<b>3</b>		<b>Termomodernizacja ścian zewnętrznych</b>			
15 d.3	KNR 2-02 1604-01/02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 12 m - interpolacja	m2		
		$(26,85 * 2 + 15,09 * 2) * 4$	m2	335,520	
				RAZEM	<b>335,520</b>
16 d.3	KNR AT-48 0102-06	Oslony z siatki na rusztowaniach	m2		
		335,5	m2	335,500	
				RAZEM	<b>335,500</b>
17 d.3	KNR 0-33 0105-04	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 15 cm klejonymi do podłoża wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane ręcznie	m2		
		$335,5 - [(1,4 * 1,8) * 7 + 1,0 * 2,05 * 2 + 2,5 * 2,4]$	m2	307,760	
				RAZEM	<b>307,760</b>
18 d.3	KNR 9-13 0103-04	Ocieplenie ścian płytami - dodatkowe zamocowanie płyt kołkami do ścian z betonu	m2		
		307,8	m2	307,800	
				RAZEM	<b>307,800</b>
19 d.3	KNR AT-53 0402-01	Wykonanie tynków mozaikowych na ścianach- cokół	m2		
		$(26,85 + 15,09 * 2) * 0,5$	m2	28,515	
				RAZEM	<b>28,515</b>
<b>4</b>		<b>Instalacja elektryczna wewnętrzna - wg specyfikacji (10 kinkietów i 9 lam sufitowych)</b>			
20 d.4	KNR 5-08 0506-01 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych sufitowych	szt.		
		9	szt.	9	
				RAZEM	<b>9</b>
21 d.4	TZKNBK XXII 0901-01	Kinkiet jednopłomienny świecowy prosty	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	<b>10,000</b>
22 d.4	KNR-W 5-08 0901-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar	pomi ar		
		2	pomi ar	2,000	
				RAZEM	<b>2,000</b>
<b>5</b>		<b>Klimatyzacja</b>			
23 d.5	klakulacja własna	Zakup,dostawa i montaz klimatyzatorów Pobór mocy (min.-nom.-maks.) 6,5 kW Wydajność grzewcza 7,0 kW Zakres wydajności (min.-maks.) (1.50 - 8.10) Pobór mocy (min.-nom.-maks.) (0.29 - 2.10 - 2.55)	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	<b>4,000</b>