


A poszerzenie jezdni	
4 w. ścieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC11S 50/70	
8 w. wiążąca z mieszanki mineralno asfaltowej AC16W 50/70	
frezowanie /w. profilowa z m. mineralno asfaltowej AC16W 50/70	
20 w. podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego naturalnego 0/63	
22 w. mrozoochronna z mieszanki związanej cementem	
C1,5/2≤4,0MPa wg PN-EN 14227-1	
54	

A1 na ist. jezdni	
4 w. ścieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC11S 50/70	
8 w. wiążąca z mieszanki mineralno asfaltowej AC16W 50/70	
frezowanie/w. profilowa z m. mineralno asfaltowej AC16W 50/70	
istn. nawierzchnia z B-A	


B	
6 kostka bruk. betonowa	
4 podsypka cement. piskowa 1:4	
15 w. podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego naturalnego 0/32	
10 w. mrozoochronna z mieszanki związanej cementem	
C1,5/2≤4,0MPa wg PN-EN 14227-1	
35	

nasyp z gruntu niespoistego (sykpiego) kat.II
istn. podłoże G3



Przekrój typowy
km 0+011 – km 0+231



Przekrój typowy
km 0+231 – km 0+243



C	Krawężnik 15x30x100
	proj. krawężnik betonowy gr.15cm
3	podsyпка cement. piskowa 1:4
	15 ława z betonu C12/15 (B-15)
D	OPRZEŻE 8x30x100
	proj. obrzeże betonowe gr.8cm
3	podsyпка cement. piskowa 1:4
	10 ława z betonu C12/15 (B-15)
F1	KD ø300
	RURA ø300
4	ława z piasku gr.15cm
	5
E	SKARPA
	1 ziemia urodzajna gr.1cm
4	nasiona traw
	5



Inwestor: Gmina Trzebowniksko 36-001 Trzebowniksko 976		Wykonawca: Biuro Projektowe "TRAKT" Andrzej Grqdałski Podleszany 240g; 39-300 Mielec	
Przedsięwzięcie: Przebudowa drogi gminnej nr 108806 w km 0+011 – km 0+243 w miejscowości Stobierna część działki nr ewd. 1735, 1613 jednostka ewidencyjna 181613_2 Trzebowniksko, obręb 0005 Stobierna			
Projektant: mgr inż. Andrzej Grqdałski Upr. do proj. bez ograniczeń w specjalności drogowej nr ewd. PDK/0090/P00D/07	podpis	Data: Grudzień 2022	
Rysunek: Przekroje typowe	Skala: 1:50	rys. nr 3	