

	MEMBRANA EPDM
15.0	WEŁNA MINERALNA TWARDA
	(W DWÓCH WARSTWACH)
	PAROIZOLACJA - FOLIA
12.0	PŁYTA ŻELBETOWA (SPADEK 3%)

BUDYNEK GŁÓWNY  
FRONTOWY



1.5	TYNK CEM.-WAP.
20.0	ŚCIANA ŻELBETOWA

	TYNK CIENKOWARSTWOWY
15.0	STYROPIAN EPS 70
20.0	ŚCIANA ŻELBETOWA

	TYNK MOZAIKOWY
12.0	STYROPIAN EPS 70
	PIONOWA IZOL. Z MASY BITUMICZNEJ
	Z WKŁADKĄ Z SIATKI Z WŁ. SZKŁA.
	GRUNT - EMULSJA BITUMICZNA
20.0	ŚCIANA ŻELBETOWA

	FOLIA KUBELKOWA
12.0	STYROPIAN EKSTRODOWANY
	PIONOWA IZOL. Z MASY BITUMICZNEJ
	Z WKŁADKĄ Z SIATKI Z WŁ. SZKŁA.
	GRUNT - EMULSJA BITUMICZNA
20.0	ŚCIANA ŻELBETOWA

40.0	PŁYTA ŻELBETOWA
	2xPAPA ASFALTOWA
10.0	CHUDY BETON
	GRUNT RODZIMY



PRACOWNIA PROJEKTOWA  
Architektoniczno - Konstrukcyjna  
inż. BARTOSZ LUDOMIRSKI  
31-872 Kraków, os.Dyvizjonu 303 bl.11/100A  
tel./fax. (012) 649-07-59

Nazwa i adres  
obiektu budowl.

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU URZĘDU GMINY I MIASTA  
MIECHÓW O WINĘ HYDRAULICZNĄ Q=630kg DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.  
DZIAŁKA NR 1914/20 i 1912/8, UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 25 W MIECHOWIE.

Inwestor

URZĄD GMINY I MIASTA MIECHÓW UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 25; 32-200 MIECHÓW

Nazwa rysunku

PRZĘKRÓJ B-B (FRAGMENT) - STAN PROJEKTOWANY

Zespół proj.

Imię i nazwisko; numer uprawnień

Podpis:

Autor projektu

inż. Bartosz Ludomirski Upr. nr 143/2002

Projektant

mgr inż. arch. Renata Chmielewska - Suruta Upr. nr 45/2001

Asystent

tech. Tomasz Siwiec

Sprawdził

mgr inż. arch. Barbara Nowak UA Nr-Upr. 429/86

Data

11.2015

Stadium

P.B.

Skala

1:100

Nr rys.

A-R

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone, ze szczególnym  
uwzględnieniem przepisów Ustawy o prawie autorskim  
(Dz.U.Nr34/52 poz.234 wraz z późniejszymi zmianami).  
Każde wykorzystanie, powielanie i rozpowszechnianie  
możliwe jest za zgodą Pracowni Projektowej.