

	MEMBRANA EPDM
15.0	WEŁNA MINERALNA TWARDA
	(W DWÓCH WARSTWACH)
	PAROIZOLACJA – FOLIA
12.0	PLYTA ŻELBETOWA (SPADEK 3%)

**BUDYNEK GŁÓWNY
FRONTOWY**



1.5	TYNK CEM.-WAP.
20.0	ŚCIANA ŻELBETOWA

	TYNK CIENKOWARSTWOWY
15.0	STYROPIAN EPS 70
20.0	ŚCIANA ŻELBETOWA

	TYNK MOZAIKOWY
12.0	STYROPIAN EPS 70
	PIONOWA IZOL. Z MASY BITUMICZNEJ Z WKŁADKĄ Z SIATKI Z WŁ. SZKŁA.
	GRUNT – EMULSJA BITUMICZNA
20.0	ŚCIANA ŻELBETOWA

	FOLIA KUBEŁKOWA
12.0	STYROPIAN EKSTRUOWANY
	PIONOWA IZOL. Z MASY BITUMICZNEJ Z WKŁADKĄ Z SIATKI Z WŁ. SZKŁA.
	GRUNT – EMULSJA BITUMICZNA
20.0	ŚCIANA ŻELBETOWA

40.0	PLYTA ŻELBETOWA
	2xPAPA ASFALTOWA
10.0	CHUDY BETON
	GRUNT RODZIMY



PRACOWNIA PROJEKTOWA
Architektoniczna – Konstrukcyjna
inż. BARTOSZ LUDOMIRSKI
31-872 Kraków, os.Dywizjonu 303 bl.11/100A
tel./fax. (012) 649-07-59

Nazwa i adres
obiektu budowl.

**PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU URZĘDU GMINY I MIASTA
MIECHÓW O WINDE HYDRAULICZNĄ $q=630\text{kg}$ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
DZIAŁKA NR 1914/20 I 1912/8, UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 25 W MIECHOWIE.**

Inwestor

URZĄD GMINY I MIASTA MIECHÓW UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 25; 32-200 MIECHÓW

Nazwa rysunku

PRZĘKRÓJ B-B (FRAGMENT) – STAN PROJEKTOWANY

Zespół proj.

Imię i nazwisko, numer uprawnień
inż. Bartosz Ludomirski Upr. nr 143/2002

Podpis:

Data 12.2015

Autor projektu

inż. Bartosz Ludomirski Upr. nr 143/2002

Stadium P.B.

Projektant

tech. Tomasz Siwiec

Skala 1:100

Asystent

Nr rys. **B-17**

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone, ze szczególnym
uwzględnieniem przepisów Ustawy o prawie autorskim
(Dz.U.Nr34/52 poz.234 wraz z późniejszymi zmianami).
Każde wykorzystanie, powielanie i rozpowszechnianie
możliwe jest za zgodą Pracowni Projektowej.