

Stryszawa, dnia 18.04.2024 r.

Zamawiający:  
Gmina Stryszawa  
Stryszawa 17  
34-205 Stryszawa

IPP.271.12.2024

**Do wszystkich zainteresowanych  
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IPP.271.12.2024 prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych bez przeprowadzenia negocjacji na wykonanie zamówienia pn.: „**Modernizacja bieżni, skoczni do skoku w dal, rzutni do pchnięcia kulą przy Centrum Sportu i Rekreacji w Stryszawie**”.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.; zwana dalej: Pzp), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami.

**1. Treść zapytania:**

Jaką kwotę zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie?

Informacja ta jest niezbędna dla ograniczenia zaangażowania wykonawcy, którego oferta przekroczy budżet Zamawiającego. Przygotowanie oferty generuje stosunkowo dużo czasu i koszty wykonawcy. Jeśli wykonawca zna budżet zamawiającego to może zdecydować czy jest zainteresowany postępowaniem. Brak informacji o budżecie może powodować niepotrzebną stratę wykonawcy.

**Wyjaśnienie Zamawiającego:**

Zamawiający przed otwarciem ofert udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

**2. Treść zapytania:**

Umowa określa termin realizacji od dnia podpisania umowy, co jest niefortunne. Aby wykonawca mógł odpowiadać za termin realizacji powinien być określony od dnia protokolarnego przekazania przez zamawiającego wykonawcy placu budowy, o co wnosimy.

**Wyjaśnienie Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Zgodnie z §2 ust1 1 wzoru umowy: „Zamawiający przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.” W przypadku gdy wykonawca przekaze Zamawiającemu wszystkie dane oraz spełni wymogi stawiane w SWZ oraz załącznikach do niej Zamawiający może przekazać teren budowy nawet w dniu podpisania umowy.

**3. Treść zapytania:**

Projekt podaje opis grubości wierzchniej warstwy nawierzchni PU w sposób niezgodny z technologią: „Grubość warstwy użytkowej 2-3mm”

Informujemy, że natrysk o grubości  $> 2$  mm jest niezgodny z przyjętym jedynym wzorcem technologicznym nawierzchni PU typu NATRYSK bez względu na producenta.

Informujemy, że jedyny model nawierzchni PU typu NATRYSK (bez względu na producenta) przewiduje zawsze, że wierzchnia warstwa (natrysk) ma zawsze ok. 2 mm – tak jest przyjęte na całym świecie.

Informujemy, że górna warstwa nie może mieć większej grubości niż ok. 2 mm ponieważ składa się mieszaniny systemu PU i granulatu EPDM fr. 0.5-1.5 mm i wg przyjętej technologii do jej wykonania zużywa się materiał w ilości max do 2 kg/m<sup>2</sup> (dwukrotny natrysk), co daje ok. 2 mm grubości warstwy. Wykonanie natrysku o większej grubości niż ok. 2 mm spowoduje zalanie dolnej warstwy, czego następstwem będzie zanik przepuszczalności dla wody, który stanowi podstawową funkcję tej nawierzchni. Nie ma technologicznych możliwości zwiększania grubości warstwy natrysku przy zachowaniu przepuszczalności dla wody.

Zamawiający wymagając od wykonawcy wykonanie natrysku o grubości >2 mm zmusza go do wykonania robót niezgodnie z technologią.

Zwiększenie grubości warstwy natrysku >2 mm może powodować iluzoryczne wrażenie podniesienia trwałości nawierzchni lecz w przypadku tego rodzaju nawierzchni nie jest to możliwe bez negatywnych konsekwencji dla przepuszczalności dla wody.

W ostatnim czasie w Polsce pojawiają się projekty z niewłaściwą grubością warstwy natrysku >2 mm – dowodzi to jedynie braku odpowiedniego przygotowania osób odpowiedzialnych za projekty nawierzchni PU typu NATRYSK.

Poniżej podajemy prawidłowy układ warstw nawierzchni sportowej PU typu NATRYSK:

- dolna mieszanina granulatu SBR i lepiszcza PU o gr. ok. 11 mm układana specjalistyczną układarką do mas PU.

- górna mieszanina systemu PU i granulatu EPDM o gr. ok. 2 mm układana specjalistyczną natryskarką do mas PU.

Wnosimy o stosowną korektę grubości warstw na zgodne z technologią.

#### **Wyjaśnienie Zamawiającego:**

Całkowita grubość warstwy ma wynosić 13 mm. W SST określono grubość warstwy użytkowej 2-3 mm Wykonawca zgodnie z zastosowaną przez siebie technologią oraz wytycznymi producenta ma wykonać tak nawierzchnię aby spełniała ona wszelkie wymagania norm i przepisów stawianych przez zamawiającego.

#### **4. Treść zapytania:**

Wnosimy o dopuszczenie płatności wynagrodzenia poprzez faktury częściowe do co najmniej 70%.

#### **Wyjaśnienie Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zapisy dotyczące płatności.

#### **5. Treść zapytania:**

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową, techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

#### **Wyjaśnienie Zamawiającego:**

Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową, techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia, dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia.

#### **6. Treść zapytania:**

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

#### **Wyjaśnienie Zamawiającego:**

Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia.

#### **7. Treść zapytania:**

Proszę o potwierdzenie, że zakres zamówienia jest zgodny z przedmiarem robót z ewentualnymi zmianami po modyfikacjach, odpowiedziach.

#### **Wyjaśnienie Zamawiającego:**

Zgodnie z §1 ust. 6 wzoru umowy: „**Przedmiary robót załączone do SWZ mają charakter pomocniczy.** Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową wskazaną w ust. 3 pkt 2. Z uwagi na to, że **umowa na roboty jest umową ryczałtową** w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiegokolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót, robót koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 3 pkt 2 nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania w cenie umownej”.

#### **8. Treść zapytania:**

Proszę o udostępnienie przedmiarów robót zapisanych w formacie programu kosztorysowego ath.

#### **Wyjaśnienie Zamawiającego:**

Zamawiający nie posiada przedmiarów w formacie programu kosztorysowego ath .

#### **9. Treść zapytania:**

Czy w ramach strefy zamawianych robót występują jakiegokolwiek sieci lub inne kolizje?

Jeśli występują to wnosimy o udostępnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapą.

#### **Wyjaśnienie Zamawiającego:**

Projekt zagospodarowania terenu został sporządzony na mapie do celów projektowych, która zawiera trasy sieci. Wszelkie kolizje zostały uzgodnione w dokumentacji technicznej (projektowej) stanowiącej załącznik nr 7 do SWZ.

#### **10. Treść zapytania:**

Czy występują ograniczenia w dojeździe do placu budowy dla sprzętu budowlanego i samochodów ciężarowych niezbędnych do wykonania robót?

#### **Wyjaśnienie Zamawiającego:**

Jest zapewniony dojazd do placu budowy. Przedmiot umowy znajduje się na terenie Centrum Sportu i Rekreacji w Stryszawie, na którym w latach poprzednich były wykonywane boiska wielofunkcyjne – wykonawcy nigdy nie zgłaszali problemów z dojazdem do tego miejsca.

#### **11. Treść zapytania:**

W związku z rozbieżnościami w udostępnionej przez zamawiającego dokumentacji proszę o informację jaka jest istniejąca nawierzchnia bieżni oraz podanie jej grubości do rozbiórki i informację czy materiał z rozbiórki należy poddać utylizacji.

#### **Wyjaśnienie Zamawiającego:**

Istniejąca nawierzchnia bieżni to mączka ceglana. Grubość nawierzchni do rozbiórki to 10 cm. Materiał z rozbiórki należy przewieźć na odległość do 2 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

#### **12. Treść zapytania:**

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga żadnych badań powykonawczych. Jeśli jednak Zamawiający nie potwierdzi to proszę o wskazanie jakie konkretnie badania powykonawcze są wymagane oraz co winny potwierdzić (według jakich norm).

#### **Wyjaśnienie Zamawiającego:**

Zgodnie z SWZ Zakres zamówienia obejmuje również wykonanie badania powykonawczego wykonanej nawierzchni w dowolnym specjalistycznym laboratorium posiadającym odpowiedni sprzęt i doświadczoną kadrę (przedstawienie wyników badań potwierdzających wykonanie zadania w zgodzie z normą PN-EN 14877:2014 wg wymagań opisanych w dokumencie pn: „Obowiązki i dobre praktyki w zakresie badań powykonawczych w ramach projektów dofinansowywanych z FRKF” opublikowanym na

stronie: <https://www.gov.pl/web/sport/sportowa-polska--program-rozwoju-lokalnej-infrastruktury-sportowej--edycja-2023> ).

**Udzielone wyjaśnienia Zamawiającego są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je obowiązkowo uwzględnić przy sporządzeniu oferty.**



Wójt Gminy Stryżawa

Rafał Łasek