

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			Remont na dachu			
1	KNNR-W 9		Demontaż zwodów poziomych nienaprzężanych	m		
d.1	0601-05		instalacji odgromowej			
	DTK-1		35	m	35,000	
					RAZEM	35,000
2	KNR 4-01		Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,	m2		
d.1	0535-08		okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie			
	DTK-1		nadającej się do użytku - obróbki proste			
			12,7 * 0,48 * 2 + 9,96	m2	22,152	
					RAZEM	22,152
3	KNR 4-01		Montaż płyt OSB pod obróbki dachowe	m2		
d.1	0820-03					
	DTK-1		12,7 * 2 * 0,38	m2	9,652	
					RAZEM	9,652
4	KNR 9-15		Jednokrotne impregnowanie powierzchni poziomych	m2		
d.1	0101-02		z płyt drewnopodobnych preparatem			
	DTK-1		poz.3	m2	9,652	
					RAZEM	9,652
5	KSNR 2		Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu	m2		
d.1	0504-02		ponad 25 cm - proste			
	DTK-1		poz.2	m2	22,152	
					RAZEM	22,152
6	KNR-W 5-08		Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej	m		
d.1	0604-01 z.o.		nienaprzężanych z pręta o średnicy do 10 mm na			
	9901-12		dachu płaskim pokrytym blachą			
	DTK-1		poz.1	m	35,000	
					RAZEM	35,000
7	KNR 0-33		Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian "STO" -	M2		
d.1	0101-05		szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z			
			włókna szklanego (roboty wykonywane ręczne)			
			23	M2	23,000	
					RAZEM	23,000
8	KNR 9-13		Wykonanie ręczne wyprawy elewacyjnej	m2		
d.1	0202-01		cienkowarstwowej z białego tynku mineralnego			
			CEKOL C-35 "Baranek" na uprzednio przygotowanym			
			podłożu - zagruntowanie emulsją CEKOL DL-80			
			poz.7	m2	23,000	
					RAZEM	23,000
9	KNR 9-13		Wykonanie ręczne wyprawy elewacyjnej	m2		
d.1	0202-02		cienkowarstwowej z białego tynku mineralnego			
			CEKOL C-35 "Baranek" na uprzednio przygotowanym			
			podłożu - uziarnienie 1,5 mm na ścianach płaskich			
			16,500	m2	16,500	
					RAZEM	16,500
10	KNR 2-17		Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm -	szt.		
d.1	0137-01		do przewodów murowanych			
			96	szt.	96,000	
					RAZEM	96,000
2			Roboty inne			
11	KNR AT-06		Ręczny załadunek i wyładunek materiałów	t		
d.2	0101-02		budowlanych - samochody lub przyczepy skrzyniowe;			
			kategoria ładunku II			
			0,5	t	0,500	
					RAZEM	0,500
12	KNR 4-04		Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym	m3		
d.2	1101-03		załadowaniu i wyładowaniu samochodem			
			dostawczym na odległość do 1 km			
			0,8	m3	0,800	
					RAZEM	0,800

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.2	KNR 4-04 1101-06		Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 15	m3		
			0,8	m3	0,800	
					RAZEM	0,800