

Kosztorys ofertowy nr 1 - Munina

Remont drogi gminnej Gminy Jarosław - Munina

Budowa: **Kategoria drogi - D, kategoria ruchu od 1 - 2**

Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty drogowe - remont drogi ETAP II od km. 0 - 0,595km**

Lokalizacja: **Munina ul. Południowa dz. nr 441/5**

Inwestor: **Gmina Jarosław, ul.Piekarska 5, 37-500 Jarosław**

Data opracowania:

2023-08-28

Kosztorys ofertowy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
	Kosztorys	Remont drogi gminnej Gminy Jarosław - Munina				
1	Element	Roboty drogowe				
1.1	AT 3/102/1	Frezowanie podbudowy w celu profilowania połączeń nakładki z wywozem destruktu	m2	76,95		
1.2	KNR 231/1004/6	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych, skropienie emulsja przed wykonaniem nawierzchni z masy	m2	2 835,78		
1.3	KNNR 6/309/4 (1)	Analogia - profilowanie warstwy konstrukcyjnej masą asfaltową gysowo-żwirowa gr. 3 cm po zagęszczeniu	m2	2 835,78		
1.4	KNNR 6/309/3 (1)	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowo-żwirowej gr. 5 cm po zagęszczeniu-warstwa ścieralna TYP AC 11S	m2	2 835,78		
1.5	KNNR 6/103/3 (1)	Mechaniczne ściecie poboczy i bruzdy o gł. do 15 cm na całej szerokości równiarką	m2	357,00		
1.6	KNR 201/211/1 (1)	Wywóz ziemi z pobocza samochodami samowyładowczymi do 1·km-przewidziano 50%	m3	26,78		
1.7	KNR 201/214/8	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km odległości transportu, ponad 0,5·km- wywóz na dalsze 4 km Krotność=8	m3	26,78		
1.8	KNR 231/204/1	Uformowanie poboczy z tłucznia kamiennego dwustronnie gr. warstwy 15 cm po zagęszczeniu szer. 30 cm	m2	357,00		
1.9	Kalkulacja indywidualna	Demontaz i ponowny montaż progu zwalniającego dł. 3,00 m, wymiana śrub mocujących	szt	2,00		
1.10	KNR 231/1406/2	Regulacja pionowa studni kanalizacyjnej fi 600, pokrywa żelbetowo-metalowa	szt	1,00		