

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Termomodernizacja dach Budynek Ozonownia

1. Oczyszczenie dachu , roboty przygotowawcze
2. Podwyższenie podstaw wentylatorów , kominków ,
3. Wymiana obróbek blacharskich , opierzeń , rynien i rur spustowych
4. Montaż izolacji termicznej - polistyren ekstrudowany XPS 300 gr. śr. 20 cm
5. Nadbudowa attyk z uwzględnieniem termomodernizacji od str. elewacji
6. Termoizolacja attyk od str. dachu – polistyren ekstrudowany XPS 300 gr. 5,00 cm
7. Pokrycie dachu dwuwarstwowo papą zgrzewalną modyfikowaną SBS

Przedmiar

Budynek Ozonowni - Dach

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1 Roboty budowlane		
1	KNR 4-01 1215/08	Przygotowanie powierzchni dachu - oczyszczenie	m2	215,39
2	KSNR 2 0602/02	Izolacja pozioma z płyt polistyren ekstrudowany XPS 300 śr. gr. 20 cm układanych na wierzchu konstrukcji na zaprawie klejowej - połacie dachowe	m2	215,39
3	KNNR-W 2 0402/01	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murlaty i podwaliny (nakłady M)	m	22,32
4	KNNR-W 2 0402/01	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murlaty i podwaliny (nakłady R + S)	m	22,39
5	KNNR-W 2 0403/01	Deskowanie połaci dachowych - pas nadrynnowy OSB	m2	11,2
6	KSNR 2 0501/03	Pokrycie dachowe dwuwarstwowe papą na dachach z pył termomodernizacyjnych	m2	215,39
7	KNR 2-02 0114/01	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegły pełnej grubości 1 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej - podwyższenie attyk śr, wysokość 40 cm	m2	16,65
8	KNNR-W 2 1902/01	Docieplenie attyk płytami styrodur XPS 300 gr 5,00 cm metodą lekką ATLAS STOPPER	m2	29,14
9	KNNR-W 2 0506/01	Montaż obróbek - kliny kątowe styropian EPS	m	41,62
10	KNR 2-02 0506/02	Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,55mm, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - pasów nadrynnowych	m2	11,16
11	KNR 2-02s 0506/02	Obróbki z papy zgrzewalnej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - połączenie murów attykowych, pasy nadrynnowe,	m2	31,97
12	KSNR 2u1 W0502/02	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - obróbki połączenie attyka - dach, kominy	m2	20,81
13	KNR 4-01 0535/03	Rozbiórka rynny z blachy nadającej się do użytku	m	22,32
14	KNR 4-01 0535/05	Rozbiórka rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m	12
15	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	20,81
16	Kalkulacja indywidualna	Podwyższenie podstaw wentylatorów, kominków	szt	3
17	KNNR-W 2 0506/01	Montaż obróbek z tworzyw sztucznych rynien dachowych łączonych na uszczelki	m	22,32
18	KNNR-W 2 0506/03	Montaż obróbek z tworzyw sztucznych rur spustowych	m	12
19	Kalkulacja indywidualna	Wywóz i utylizacja materiałów budowlanych rozbiórkowych	kontener	1