

Legenda

A1	Oprawa naścienna, LED, IP65, IK04 świecąca w dół, np. ICE CUBE 2.0 WALL 140671.5L01.6005 kolor czarny
A2	Oprawa naścienna, LED, IP66, 4000K np GUELL 1 A/W 36W kolor czarn
F1	Oprawa zwieszana LED 25W 3500lm 4000K np. RAYLUX LB LED
F2	Oprawa zwieszana LED 50W 7150lm 4000K np. RAYLUX LB LED
F3	Oprawa zwieszana LED 28W 3550lm 4000K np. VOLICA 2.0 LED
F4	Oprawa zwieszana LED 14W 1750lm 4000K np. VOLICA 2.0 LED
F5	Oprawa natynkowa LED 18W 2600lm 4000K np. MODENA 2.0 SL LED
F6	Oprawa natynkowa LED 34W 5200lm 4000K np. MODENA 2.0 SL LED
	Łącznik oświetleniowy pojedynczy
	Łącznik oświetleniowy podwójny
	Łącznik oświetleniowy schodowy
100lx	Wymagane natężenie oświetlenia
EW1	Oprawa ewakuacyjna LED IP65 1h AT PIKTOGRAM montaż naścienny
EW2	Oprawa ewakuacyjna LED IP65 1h AT na zewnątrz asymetryczna w dół, montaż naścienny
AW1	Oprawa awaryjna LED IP65 1h AT 3W montaż nastropowy

UWAGI:

1. UKŁAD PRACY INSTALACJI: TN-S 230V/400V, 50Hz
2. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA: SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
3. ŁĄCZNIKI OŚWIETLENIA INSTALOWAĆ NA WYSKOŚCI 1,2m
4. OSPRZĘT ELEKTRYCZNY I OPRAWY W ŁAZIENKACH INSTALOWAĆ W ODLEGŁOŚCI MIN. 0,6 M OD KRAWĘDZI KABINY PRYSZNICOWEJ LUB WANNY.
5. DO INSTALACJI UZIEMIENIA PODŁĄCZYĆ WSZELKIE PRZYŁĄCZA MEDIÓW WCHODZĄCE DO BUDYNKU
6. OPRAWY AWARYJNE I KIERUNKOWE MONTOWAĆ Z DOPUSZCZENIEM CNBOP
7. DO OPRAW AW DOPROWADZIĆ FAZĘ CZUWAJĄCĄ

skm projekt
www.skm.com.pl ■ e-mail: skm@skm.com.pl ■ tel.kom.+48 722 397 569 ■ tel. +48 32 219 0410

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	BUDYNEK PORTIERNI WJAZDOWEJ
TYTUŁ RYSUNKU	PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA

UDZIAŁ	NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	FAZA PROJEKTU	DATA	SKALA
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Bartosz Rek	specj. inst. elektryczne SLK/6007/PWBE/15		PT-W	09.2023	1:50
OPRACOWAŁ				NR RYSUNKU :	E02	
SPRAWDZIŁ				REWIZJA :		

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM, USTAWA z dn.04.02.1994, DZ.U.NR80 z 2000r., poz.904, WRAZ Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI
ROZPOWSZECHNIANIE I POWIELANIE NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI BEZ ZGODY skm projekt JEST ZABRONIONE
ROZWIĄZANIA ZAWARTE W NINIEJSZYM PROJEKCIE SĄ OBOWIĄZUJĄCE. WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU WYMAGAJĄ AKCEPTACJI PROJEKTANTA. REALIZACJA NIEZGODNA Z PROJEKTEM ZWALNIA PROJEKTANTA OD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PROJEKTOWANY I REALIZOWANY OBIEKT I PRZENOSI TĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ NA WYKONAWCĘ