



RZUT FUNDAMENTÓW

skala: 1:100



GRUBOŚĆ PŁYTY 25cm
POWIERZCHNIA PŁYTY 246,32m²
OBJĘTOŚĆ PŁYTY 61,58m³

- KLASA EKSPOZYCJI: XC1
- MAX. W/C: 0,60
- MIN. ZAWARTOŚĆ CEMENTU: 300kg/m³
- GR. KRUSZYWA <=16mm
- OTULINA:
- DOLNA 5cm
- GORNA 3cm
- AC= 45mm
- STAL EPSTAL (B500SP)
- BETON - C20/25 (B25)
- PODBETON - C8/10 (B10)
- POZIOM ±0,00=+0,80m nppm
- GŁÓWNY SPÓD FUNDAMENTÓW -0,54m ppp

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA POD FUNDAMENTY

POD WSZYSTKIMI FUNDAMENTAMI NALEŻY WYKONAĆ WARSTWĘ CHUDEGO BETONU min. 10cm.
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT NALEŻY WYKONAĆ NIWELACJĘ TERENU
WARUNKI GRUNTOWE TERENU W OBRĘBIE PROJEKTOWANEGO POSADOWIENIA BUDYNKU
OKREŚLA SIĘ JAKO MAŁO KORZYSTNE.
ZALECA SIĘ ABY PO WYKONANIU WYKOPU NIEZWŁOCZNIE WYKONAĆ FUND.
PRACE TERENOWE WYKONYWAĆ W OKRESIE MOŻLIWIE SUCHYM
PRACE ZIEMNE I FUNDAMENTOWE POWINNY PRZEBIEGAĆ POD NADZOREM
GEOTECHNICZNYM, ZGODNIE Z NORMĄ PN-B-06050:1999.

| | | | | | |
|--|--------------------|------------------|-------------|--------|--|
| NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWIANEGO | | | | | <div>PROJEKTOWANIE</div> <div>INŻ-BUD</div> |
| BUDOWA GMINNEGO BUDYNKU REKREACYJNO - SPORTOWEGO | | | | | |
| 82-300 Władysławowo dz.nr 47/4 | | | | | |
| obręb 0029 m.Władysławowo | | | | | |
| jedn.ewid. 280401_2.0029 Elbląg | | | | | |
| INWESTOR: | | | | | <div>INŻ-BUD</div> <div>KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BUDOWLANA</div> <div>mgr inż. Tadeusz Świątek</div> <div>mgr inż. Marek Świątek</div> <div>ul. Piastowska 1A/1</div> <div>78-600 Wałcz</div> |
| Gmina Elbląg | | | | | |
| ul. Browarna 85 82-300 Elbląg | | | | | |
| PROJEKTOWAL | | | | | |
| mgr inż. Marek Świątek | | UPRAWNIENIA | PODPIS | | <div>INŻ-BUD</div> <div>KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BUDOWLANA</div> <div>mgr inż. Tadeusz Świątek</div> <div>mgr inż. Marek Świątek</div> <div>ul. Piastowska 1A/1</div> <div>78-600 Wałcz</div> |
| mgr inż. Tadeusz Świątek | | ZAP/0132/POOK/12 | | | |
| | | ZAP/0072/POOK/04 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | <div>INŻ-BUD</div> <div>KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BUDOWLANA</div> <div>mgr inż. Tadeusz Świątek</div> <div>mgr inż. Marek Świątek</div> <div>ul. Piastowska 1A/1</div> <div>78-600 Wałcz</div> |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| STADIUM | PROJEKT TECHNICZNY | BRANŻA | DATA | SKALA | <div>1:100</div> <div>K-1</div> |
| RZUT FUNDAMENTÓW | | KONSTRUKCJA | LUTY 2021r. | RYS NR | |
| | | | | | |
| | | | | | |