





SLUP POZ.4.3

wyk. 1x



SLUP POZ.4.4

wyk. 1x




ZESTAWIENIE STALI ZBROJENOWEJ

POZ.	NR PRĘTA	Ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ		DŁ. ŁĄCZNA [m]
				PRĘTÓW	x POZ.	
4.3	1	12	1,040	8	1	8
	2	12	3,580	8	1	8
	3	12	5,550	8	1	8
	4	6	0,340	47	1	47
POZ. 4.3 - SLUP - 1 szt.						
4.4	1	12	1,040	8	1	8
	2	12	4,120	8	1	8
	3	6	0,940	44	1	44
	4	12	4,420	8	1	8
POZ. 4.4 - SLUP - 1 szt.						
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]						85,54
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]						0,222
MASA [kg]						18,99
MASA CAŁKOWITA [kg]						159,29

- 1) Opis kształtu pręta: PN-EN ISO 3766 metoda B (osłowo)
2) Opis długości hak: gabarytowy
3) Długość pręta L: suma wymiarów osłowych

-MAX. W/C: 0,60
-MIN. ZAWARTOŚĆ CEMENTU: 300kg/m³
-GR. KRUSZYWA <=16mm
-OTULINA: 3cm
-ΔC= ±5mm
-STAŁ EPSTAŁ [B500SP]
-BETON - C20/25 (B25)

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWIANEGO					 PROJEKTOWANIE Inż.-BUD
BUDOWA GMINNEGO BUDYNKU REKREACYJNO - SPORTOWEGO					
82-300 Władysławowo dz.nr 47/4					
objętość 0029 m³, Władysławowo					
jedn. ewid. 280401_2.0029 Elbląg					
INWESTOR:					INŻ-BUD KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BUDOWLANA mgr inż. Tadeusz Świątek mgr inż. Marek Świątek ul. Piastowska 1A/1 78-600 Wałcz
Gmina Elbląg					
ul. Browarna 85 82-300 Elbląg					
PROJEKTOWAŁ		UPRAWNIENIA		PODPIS	
mgr inż. Marek Świątek		ZAP/0132/POOK/12			
mgr inż. Tadeusz Świątek		ZAP/0072/POOK/04			
STADIUM					SKALA 1:50
PROJEKT TECHNICZNY		BRANŻA	DATA		
PROJEKT TECHNICZNY		KONSTRUKCJA	LUTY 2021r.		
TREŚĆ RYSUNKU					RYS NR
SŁUP POZ.4.3 4.4					K-7