



SCHEMAT WIĘŻBY
DACHOWEJ


skala: 1:100



SZACUNKOWE ZESTAWIENIE DREWNA

Numer elementu	Nazwa elementu	Długość [cm]	Liczba sztuk	Objętość [m3]
1	KROKIEW 8x18cm	740	30	3,20
2	JEŹKA 6x18cm	670	15	1,08
3	MURŁATA 14x14cm	800	2	0,31
4	PLATEW 15x20cm	1200	2	0,72
5	PLATEW KALEN. 6x18cm	1200	1	0,13
6	SLUP 12x12cm	330	6	0,29
7	KROKIEW 8x18cm	300	20	0,86
8	JEŹKA 6x18cm	250	8	0,22
9	PLATEW KALEN. 6x18cm	385	2	0,08
10	PLATEW 8x14cm	215	4	0,10
11	PLATEW KOSZ 8x14cm	400	4	0,18
SUMA				7,17

DETAL OPARCIA KROKWI NA MURŁACIE



- UWAGI**
- DREWNO LITE KLASY C24
 - ELEMENTY DREWNIANE NALEŻY ZABEZPIECZYĆ ŚRODKAMI GRZYBOBOJCYMI I OGNIODROBNYMI
 - POWIEDZY ELEMENTY DREWNIANE A STALOWE LUB ŻELBETOWE NALEŻY STOSOWAĆ PRZEKŁADKĘ Z PĄPY
 - WILGOTNOŚĆ DREWNA DO 18%
 - STOSOWAĆ OCYNKOWANE ŁĄCZNIKI W POŁĄCZENIACH ELEM. DREWNIANYCH



NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO		INWESTOR: Gmina Elbląg ul. Browarna 85 82-300 Elbląg
BUDOWA GMINNEGO BUDYNKU REKREACYJNO - SPORTOWEGO		
dz.nr 47/4 82-300 Władysławowo		
objętość 0029 m ³ Władysławowo		
jedn. ewid. 280401_2.0029 Elbląg		
INWESTOR:		
Gmina Elbląg ul. Browarna 85 82-300 Elbląg		
PROJEKTOWAL		INŻ-BUD mgr inż. Tadeusz Świątek mgr inż. Marek Świątek ul. Piastowska 1A/1 78-600 Wałcz
mgr inż. Marek Świątek		
ZAP/0132/P00K/12		
URZĄDZENIA		
SPRAWDZIL		PROJEKTYSTY
mgr inż. Tadeusz Świątek		
ZAP/0072/P00K/04		
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BUDOWLANA		
mgr inż. Tadeusz Świątek		
mgr inż. Marek Świątek		
ul. Piastowska 1A/1		
78-600 Wałcz		