


PRZEKRÓJ A-A

skala: 1:50



| | |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | <p>PODLOGA NA GRUNCIE</p> <p>PLYTY GRESOWE</p> <p>WYLEWKA ANHYDRYDOWA 7cm</p> <p>STYROPIAN EPS 100x408 20cm</p> <p>1. PAPA ZGRZEWNIALNA SBS 5,2mm</p> <p>PLYTA FUNDAMENTOWA C20/25 25cm</p> <p>CHŁODY BETON 10cm</p> <p>PODSYPKA ZAGĘSZCZONA 120cm</p> <p>GRUNT RODZIMY</p> |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

C

STRÓP NAD PARTEREM
GROS / WYKŁADZINA BIUROWA
SZLICHTA ZB. SIATKA Ø3mm i 10 8cm
STYROPOLAN 8cm
PEYTA STYROPOLWA 20cm
TYNOK GIPSOWY 2cm

| | |
|------------------------------------------------------------|--------------|
| D | SUFIT |
| ŁĘTKA 8x18cm | |
| WIELKA MINERALNA np. SUPERROCK 30cm (nieboczny jełkani) | |
| PAROIZOLACJA FOLIA PE | |
| SUFIT PODWIESZANY-2x PL TTA GK | |

| |
|----------------------------------|
| PAROIZOLACJA FOLIA PE |
| SUFIT PODWIESZANY (2x płytę G-K) |

| |
|-------------------------------------|
| TYNIEK GIPSOWY 2cm |
| BLUOCZEK SILIKATOWY 25cm |
| STYROPIAN GRAFITOWY EPS 80-033 24cm |
| TYNIEK SILIKONOWY |

| | |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| E | DŁGICH DACHÓWKAMA CERAMICZNA |
| | ŁATY akom |
| | KONTROLATY 226cm |
| | HEMBERNA WYSOKOPROZEPUSZCZALNA |
| | WIELKA NINERBIALNA - np. TORNOCK 50cm (miejscę jaskiniowej na masach waporczm) |
| | KROKOWE & bilon |
| | PAROIZOLACJA FOLIA PE |
| | SUFIT PODWIESZAN-24P117Y GK |