


SCHEMAT ROZDZIELNICY R1


TN-S



Zasilenie Rozdzielnicy	
YKYzo 5x10	
3,90 kW	
01	oświetlenie
YDYzo 3x1,5	
0,2 kW	
02	oświetlenie
YDYzo 3x1,5	
0,1 kW	
03	oświetlenie
YDYzo 3x1,5	
0,5 kW	
04	gniazda wtykowe
YDYzo 3x2,5	
1,2 kW	
05	gniazda wtykowe
YDYzo 3x2,5	
1,2 kW	
06	gniazda wtykowe DATA
YDYzo 3x2,5	
1,8 kW	
07	gniazda wtykowe
YDYzo 3x2,5	
1,2 kW	
08	gniazda wtykowe DATA
YDYzo 3x2,5	
1,8 kW	
09	gniazda wtykowe, przepł. podgrz.
YDYzo 3x2,5	
3,5 kW	
10	Inst. alarmowa
YDYzo 3x2,5	
0,20 kW	
11	Mata Grzejna
YDYzo 3x2,5	
0,25 kW	
12	Mata Grzejna
YDYzo 3x2,5	
0,30 kW	
13	Mata Grzejna
YDYzo 3x2,5	
0,60 kW	
14	Mata Grzejna
YDYzo 3x2,5	
0,70 kW	
15	Mata Grzejna
YDYzo 3x2,5	
0,35 kW	
16	Rezerwa
17	Rezerwa

UWAGI:

1. Tablicę wykonać zgodnie z normą PN-HD 60364-4-41.
2. Aparaty zainstalować w obudowie podtylnkowej typu typu BC-U-2/36-TW-ECO z drzwiczkami pełnymi;
3. Sterowanie – technologią wg. proj. brązowego



NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO			
BUDOWA GMINNEGO BUDYNKU REKREACYJNO - SPORTOWEGO			
82-300 Władysławowo 62, nr 47/4			
obrzeb 0029 m. Władysławowo			
jedn. ewid. 280401_2.0029 Ebląg			
INWESTOR:			
Gmina Ebląg			
ul. Browarna 85 82-300 Ebląg			
PROJEKTOWAŁ		URZĄDNIENIA	PODPIS
mgr inż. RAFAŁ KOBIEROWSKI		POM/0181/PWBE/19	
SPRAWDZIŁ			
inż. ZENON TRĄBALA		NB-7210253/79	
STADIUM		BRANŻA	DATA
PROJEKT TECHNICZNY		ELEKTRYCZNA	LUTY 2021r.
TREŚĆ RYSUNKU		SKALA	
SCHEMAT ROZDZIELNICY R1		1:100	
		RYS NR	
		E-2	



PROJEKTOWANIE
INF-BUD

INŻ-BUD

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BUDOWLANA
mgr inż. Tadeusz Świąciec
mgr inż. Marek Świąciec
ul. Piastowska 1A/1
78-600 Wałcz