


SZCZEGÓŁ "A"



w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 gr. 5 cm
w-wa podbudowy zas. z betonu asf. AC 16P 50/70 gr. 7 cm
w-wa podbudowy pom. z mieszanki kruszywa niezwiązanego łamanego gr. 20 cm
w-wa ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem $R_m=1,5$ MPa gr. 10 cm

TYTUL RYSUNKU	SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY					
TEMAT	Przebudowa drogi nr 4333P w m. Koryta na odcinku długości około 4 150 m					
LOKALIZACJA	Jednostka ewid. gm. Raszków., obręb ewid. 301706_5.0012 Koryta dz. nr 195/1; 161; 194/1; 194/2, 195/2.					
INWESTOR	Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim ul. Staszica 1 63-400 Ostrów Wielkopolski		BRANŻA DROGOWA		DATA czerwiec 2020r.	SKALA 1:10
PROJEKTANT	mgr inż. Paweł Urbański		NR UPRAWNIENI UAN 7342-42/91	NR PRZYNAJ. DO IZBY WKP/BD/5341/01	PODPIS	NUMER RYS. 6