

**TABELA ROBÓT ZIEMNYCH - RZERZĘCZYCE ul. CICHA**

Przekrój	Hektometr	Wykopy	Nasypy	Wyk. śr.	Nas. śr.	(m)	Obj.wyk.	Obj.nas.	w/m. (m3)	Wykopy	Nasypy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	10,00	1,43	0,00	1,43	0,00	10,00	14,30	0,00	0,00	14,30	0,00
3	20,00	1,34	0,00	1,39	0,00	10,00	13,90	0,00	0,00	13,90	0,00
4	30,00	1,17	0,00	1,26	0,00	10,00	12,60	0,00	0,00	12,60	0,00
5	40,00	1,23	0,00	1,20	0,00	10,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00
6	50,00	1,22	0,00	1,23	0,00	10,00	12,30	0,00	0,00	12,30	0,00
7	60,00	1,25	0,00	1,24	0,00	10,00	12,40	0,00	0,00	12,40	0,00
8	80,00	1,14	0,00	1,20	0,00	20,00	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00
9	90,00	1,06	0,00	1,10	0,00	10,00	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00
10	100,00	1,05	0,00	1,06	0,00	10,00	10,60	0,00	0,00	10,60	0,00
11	110,00	1,05	0,00	1,05	0,00	10,00	10,50	0,00	0,00	10,50	0,00
12	116,85	1,02	0,00	1,04	0,00	6,85	7,20	0,00	0,00	7,20	0,00
13	120,00	1,06	0,00	1,04	0,00	3,15	3,30	0,00	0,00	3,30	0,00
14	130,00	1,29	0,00	1,18	0,00	10,00	11,80	0,00	0,00	11,80	0,00
15	140,00	1,61	0,00	1,45	0,00	10,00	14,50	0,00	0,00	14,50	0,00
16	150,00	1,49	0,00	1,55	0,00	10,00	15,50	0,00	0,00	15,50	0,00
17	153,38	1,44	0,00	1,47	0,00	3,38	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00
18	160,00	1,33	0,00	1,39	0,00	6,62	9,30	0,00	0,00	9,30	0,00
19	170,00	1,11	0,00	1,22	0,00	10,00	12,20	0,00	0,00	12,20	0,00
20	180,00	1,08	0,00	1,10	0,00	10,00	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00
21	181,62	1,07	0,00	1,08	0,00	1,62	1,80	0,00	0,00	1,80	0,00
21	190,00	1,00	0,00	1,04	0,00	8,38	8,80	0,00	0,00	8,80	0,00
22	200,00	1,26	0,00	1,13	0,00	10,00	11,30	0,00	0,00	11,30	0,00
23	210,00	1,27	0,00	1,27	0,00	10,00	12,70	0,00	0,00	12,70	0,00
24	220,00	1,22	0,00	1,25	0,00	10,00	12,50	0,00	0,00	12,50	0,00
25	230,00	1,42	0,00	1,32	0,00	10,00	13,20	0,00	0,00	13,20	0,00
26	240,37	1,42	0,00	1,42	0,00	10,37	14,80	0,00	0,00	14,80	0,00
Razem							283,70	0,00	0,00	283,70	0,00

283,70

Wykopy:	283,70
Nasypy:	0,00
Nadmiar:	283,70