

STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT

1. NAZWA ZAMÓWIENIA:

Naprawa i konserwacja dróg leśnych w Nadleśnictwie Drygały

2. Adres obiektu budowlanego (opis lokalizacji)	I-ctwo Wierzbiny,
3. Nazwa zamawiającego	PGL LP Nadleśnictwo Drygały
4. Adres zamawiającego	Drygały, ul. Grunwaldzka 22, 12-230 Biała Piska
5. Imię i nazwisko osoby sporządzającej przedmiar	Andrzej Żebrowski
6. Nazwa podmiotu opracowującej przedmiar	
7. Adres podmiotu opracowującej przedmiar	
8. Data opracowania	2023-08-25

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

4452330009

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Spis działów przedmiaru robót

Naprawa i konserwacja dróg leśnych w Nadlesnictwie Drygały

Dział kosztorysu	Symbol CPV
1. Naprawa dróg leśnych w leśnictwie Wierzbiny	45200000-9
1.1. Roboty drogowe	45230000-8
1.1.1. Roboty w zakresie napraw dróg w oddz. 82 (Dojazd pożarowy nr 2)	45233000-9
1.1.2. Roboty w zakresie napraw dróg w oddz. 189-188	45233000-9
1.1.3. Roboty w zakresie naprawy drogi leśnej w oddz. 15 (Dojazd pożarowy nr 66)	4452330009

Tabela przedmiaru robót

Tytuł: Naprawa i konserwacja dróg leśnych w Nadlesnictwie Drygały

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
1.			Naprawa dróg leśnych w leśnictwie Wierzbiny [CPV:45200000-9]		
1.1.			Roboty drogowe [CPV:45230000-8]		
1.1.1.			Roboty w zakresie napraw dróg w oddz. 82 (Dojazd pożarowy nr 2) [CPV:45233000-9]		
1	KNNR 1 0407-0100	DL.03.02	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wysokości do 3,0 m spycharkami gąsienicowymi 55 kW (75 KM), grunt kat. I-II oddz. 82: 4,0*(40,0+20,0+40,0+30,0)*0,15	m3	78,0000 78,00000
2	Kalkulacja własna	DL.03.02	Dopłata za dowiezioną pospółkę 0-63 mm oddz. 82: 4,0*(40,0+20,0+40,0+30,0)*0,15		78,0000 78,00000
3	KNR 2-01 0126-0100	DL.03.01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grub. do 15cm za pomocą spycharek oddz. 82: 4,0*(40,0+20,0+40,0+30,0)	100 m2	5,2000 520,00000
4	KNNR 1 0218-0100	DL.03.01	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami i zgarniarkami. Plantowanie gruntu kat. I-II spycharką gąsienicową o mocy 74kW - analogia rozplantowanie gruntu urodzajnego poza korpus drogi oddz. 82: 0,10*4,0*(40,0+20,0+40,0+30,0)	100 m3	0,5200 52,00000
5	KNNR 6 0112-0500	DL.05.00	Podbudowy z kruszyw naturalnych. Warstwa górna grubości 10 cm oddz. 82: 4,0*(40,0+20,0+40,0+30,0)	100 m2	5,2000 520,00000
6	KNNR 1 0209-0500	DL.03.01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi na odkład. Koparką o poj.łyżki do 0,40m3 w gruncie kat. I-II 1,0*4,0*0,20*2*3	100 m3	0,0480 4,80000
7	KNNR 6 1301-0600	DL.06.00	Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy. Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie. Grubość ścinania 20 cm - - analogia plantowanie gruntu z zawyżonych poboczy 1,0*4,0*2*3	100 m2	0,2400 24,00000
1.1.2.			Roboty w zakresie napraw dróg w oddz. 189-188 [CPV:45233000-9]		
8	KNNR 6 0112-0600	DL.05.00	Podbudowy z kruszyw naturalnych. Warstwa górna grubości 15 cm - analogia zasypianie kolein pospółką 0-31,5 oddz. 189-188: 0,60*2*650,0	100 m2	7,8000 780,00000
1.1.3.			Roboty w zakresie naprawy drogi leśnej w oddz. 15 (Dojazd pożarowy nr 66) [CPV:4452330009]		
9	KNNR 1 0215-0100	DL.03.01	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych. Nakłady podstawowe; przemieszczanie gruntu kat. I-III, spycharką gąsienicową 55KW, na odległość do 10m	100 m3	0,4200

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			oddz. 15: 3,50*60,0*0,20		42,00000
10	KNNR 1 0218-0100	DL.03.01	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami i zgarniarkami. Plantowanie gruntu kat. I-II spycharką gąsienicową o mocy 74kW	100 m3	0,4200
			oddz. 15: 3,50*60,0*0,20		42,00000
11	KNNR 6 0112-0600	DL.05.00	Podbudowy z kruszyw naturalnych. Warstwa górna grubości 15 cm	100 m2	2,1000
			oddz. 15: 3,50*60,0		210,00000
12	KNNR 1 0209-0500	DL.03.01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiorcami na odkład. Koparką o poj.łyżki do 0,40m3 w gruncie kat. I-II	100 m3	0,0160
			oddz. 15: 1,0*4,0*0,20*2		1,60000
13	KNNR 6 1301-0600	DL.06.00	Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy. Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie. Grubość ścinania 20 cm - analogia plantowanie gruntu z zawyżonych poboczy	100 m2	0,0800
			oddz. 15: 1,0*4,0*2		8,00000