

STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT

1. NAZWA ZAMÓWIENIA:

Konserwacja dróg leśnych

2. Adres obiektu budowlanego (opis lokalizacji)	Nadleśnictwo Drygały, Dojazdy pożarowe nr 4, 41, 37, 55, 17
3. Nazwa zamawiającego	PGL LP Nadleśnictwo Drygały
4. Adres zamawiającego	Drygały, ul. Grunwaldzka 22, 12-230 Biała Piska
5. Imię i nazwisko osoby sporządzającej przedmiar	
6. Nazwa podmiotu opracowującej przedmiar	
7. Adres podmiotu opracowującej przedmiar	
8. Data opracowania	14.09.2023

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

- 45200000-9

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
- 45230000-8

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
- 45233141-9

Roboty w zakresie konserwacji dróg

Spis działów przedmiaru robót

Konserwacja dróg leśnych

Dział kosztorysu	Symbol CPV
1. Roboty w zakresie konserwacji odcinka dojazdu pożarowego nr 4 w leśnictwie Wierzbiny	45200000-9
1.1. Roboty budowlane w zakresie dróg	45230000-8
1.1.1. Roboty w zakresie bieżącej konserwacji dróg	45233141-9
2. Roboty w zakresie konserwacji dojazdu pożarowego nr 41 w leśnictwie Myszki	45200000-9
2.1. 1.1. Roboty budowlane w zakresie dróg	45230000-8
2.1.1. Roboty w zakresie bieżącej konserwacji dróg	45233141-9
3. Roboty w zakresie konserwacji odcinka dojazdu pożarowego nr 37 w leśnictwie Zagaje (odcinek udostępniony do ruchu publicznego)	45200000-9
3.1. Roboty budowlane w zakresie dróg	45230000-8
3.1.1. Roboty w zakresie bieżącej konserwacji dróg	45233141-9
4. Roboty w zakresie konserwacji odcinka dojazdu pożarowego nr 55 w leśnictwie Biała	45200000-9
4.1. Roboty budowlane w zakresie dróg	45230000-8
4.1.1. Roboty w zakresie bieżącej konserwacji dróg	45233141-9
5. Roboty w zakresie konserwacji odcinka dojazdu pożarowego nr 17 w leśnictwie Falencin	45200000-9
5.1. Roboty budowlane w zakresie dróg	45230000-8
5.1.1. 2.1.1. Roboty w zakresie bieżącej konserwacji dróg	45233141-9

Tabela przedmiaru robót

Tytuł: Konserwacja dróg leśnych

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
1.			Roboty w zakresie konserwacji odcinka dojazdu pożarowego nr 4 w leśnictwie Wierzbiny [CPV:45200000-9:Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej]		
1.1.			Roboty budowlane w zakresie dróg [CPV:45230000-8]		
1.1.1.			Roboty w zakresie bieżącej konserwacji dróg [CPV:45233141-9]		
1	KNNR 1 0209-0500	DL.06.00	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiorczymi na odkład. Koparką o poj.łyżki do 0,40m3 w gruncie kat. I-II	100 m3	0,1600
			20 miejsc: 1,0*4,0*0,20*20		16,00000
2	KNNR 6 1301-0600	DL.06.00	Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy. Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie. Grubość ścinania 20 cm - analogia ścinanie zawyżonych poboczy bez wywozu	100 m2	0,8000
			20 miejsc: 1,0*4,0*20		80,00000
3	KNNR 6 1301-0100	DL.04.00	Mechaniczne profilowanie dróg gruntowych	m2	6920,0000
			oddz. 48-33-17-13-14-10: 4,0*1730,0		6920,00000
4	KNNR 6 1301-0200	DL.04.00	Mechaniczne zagęszczanie dróg gruntowych	m2	6920,0000
			oddz. 48-33-17-13-14-10: 4,0*1730,0		6920,00000
2.			Roboty w zakresie konserwacji dojazdu pożarowego nr 41 w leśnictwie Myszki [CPV:45200000-9]		
2.1.			1.1. Roboty budowlane w zakresie dróg [CPV:45230000-8]		
2.1.1.			Roboty w zakresie bieżącej konserwacji dróg [CPV:45233141-9]		
5	KNNR 1 0209-0500	DL.06.00	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiorczymi na odkład. Koparką o poj.łyżki do 0,40m3 w gruncie kat. I-II	100 m3	0,2000
			oddz. 10-9-13-12-11: 1,0*4,0*0,20*25		20,00000
6	KNNR 6 1301-0600	DL.06.00	Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy. Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie. Grubość ścinania 20 cm - analogia ścinanie zawyżonych poboczy bez wywozu	100 m2	1,0000
			oddz. 10-9-13-12-11: 1,0*4,0*25		100,00000
7	KNNR 6 1301-0100	DL.04.00	Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy. Drogi gruntowe - profilowanie	100 m2	96,0000
			oddz. 10-9-13-12-11: 4,0*2400,0		9600,00000
8	KNNR 6 1301-0200	DL.04.00	Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy. Drogi gruntowe - zagęszczenie	100 m2	96,0000
			oddz. 10-9-13-12-11: 4,0*2400,0		9600,00000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
3.			Roboty w zakresie konserwacji odcinka dojazdu pożarowego nr 37 w leśnictwie Zagaje (odcinek udostępniony do ruchu publicznego) [CPV:45200000-9]		
3.1.			Roboty budowlane w zakresie dróg [CPV:45230000-8]		
3.1.1.			Roboty w zakresie bieżącej konserwacji dróg [CPV:45233141-9]		
9	KNNR 1 0209-0500	DL.06.00	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi na odkład. Koparką o poj.łyżki do 0,40m3 w gruncie kat. I-II	100 m3	0,0200
			oddz. 509: 1,0*4,0*0,20*2		1,60000
10	KNNR 6 1301-0600	DL.06.00	Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy. Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie. Grubość ścinania 20 cm - analogia ścinanie zawyżonych poboczy bez wywozu	100 m2	0,0800
			oddz. 509: 1,0*4,0*2		8,00000
11	KNNR 6 1301-0100	DL.04.00	Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy. Drogi gruntowe - profilowanie	100 m2	26,4000
			oddz. 509: 4,0*660,0		2640,00000
12	KNNR 6 1301-0200	DL.04.00	Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy. Drogi gruntowe - zagęszczenie	100 m2	26,4000
4.			Roboty w zakresie konserwacji odcinka dojazdu pożarowego nr 55 w leśnictwie Biała [CPV:45200000-9]		
4.1.			Roboty budowlane w zakresie dróg [CPV:45230000-8]		
4.1.1.			Roboty w zakresie bieżącej konserwacji dróg [CPV:45233141-9]		
13	KNNR 1 0209-0500	DL.06.00	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi na odkład. Koparką o poj.łyżki do 0,40m3 w gruncie kat. I-II	100 m3	0,1200
			oddz. 244, 249: 1,0*4,0*0,20*15		12,00000
14	KNNR 6 1301-0600	DL.06.00	Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy. Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie. Grubość ścinania 20 cm	100 m2	0,6000
			oddz. 244, 249: 1,0*4,0*15		60,00000
15	KNNR 6 1301-0100	DL.04.00	Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy. Drogi gruntowe - profilowanie	100 m2	44,8000
			oddz. 244-249: 4,0*1120,0		4480,00000
16	KNNR 6 1301-0200	DL.04.00	Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy. Drogi gruntowe - zagęszczenie	100 m2	44,8000
			oddz. 244-249: 4,0*1120,0		4480,00000
5.			Roboty w zakresie konserwacji odcinka dojazdu pożarowego nr 17 w leśnictwie Falencin [CPV:45200000-9]		
5.1.			Roboty budowlane w zakresie dróg [CPV:45230000-8]		

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
5.1.1.			2.1.1. Roboty w zakresie bieżącej konserwacji dróg [CPV:45233141-9]		
17	KNNR 1 0209-0500	DL.06.00	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi na odkład. Koparką o poj.łyżki do 0,40m3 w gruncie kat. I-II	100 m3	0,2400
			oddz. 475, 474, 516, 550, 549, 563: 1,0*4,0*0,20*30		24,00000
18	KNNR 6 1301-0600	DL.06.00	Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy. Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie. Grubość ścinania 20 cm	100 m2	1,2000
			oddz. 475, 474, 516, 550, 549, 563: 1,0*4,0*30		120,00000
19	KNNR 6 1301-0100	DL.04.00	Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy. Drogi gruntowe - profilowanie	100 m2	81,6000
			oddz. 475-474- 516-550-549-563: 4,0*2040,0		8160,00000
20	KNNR 6 1301-0200	DL.04.00	Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy. Drogi gruntowe - zagęszczenie	100 m2	81,6000
			oddz. 475-474- 516-550-549-563: 4,0*2040,0		8160,00000