

STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT

1. NAZWA ZAMÓWIENIA:

Naprawa i konserwacja dróg leśnych w Nadleśnictwie Drygały

2. Adres obiektu budowlanego (opis lokalizacji)	I-ctwo Myszki
3. Nazwa zamawiającego	PGL LP Nadleśnictwo Drygały
4. Adres zamawiającego	Drygały, ul. Grunwaldzka 22, 12-230 Biała Piska
5. Imię i nazwisko osoby sporządzającej przedmiar	Andrzej Żebrowski
6. Nazwa podmiotu opracowującej przedmiar	
7. Adres podmiotu opracowującej przedmiar	
8. Data opracowania	2023-09-14

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

- 45200000-9

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
- 45230000-8

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
- 45233000-9

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Spis działów przedmiaru robót

Naprawa i konserwacja dróg leśnych w Nadlesnictwie Drygały

Dział kosztorysu	Symbol CPV
1. Naprawa dróg leśnych w leśnictwie Myszki	45200000-9
1.1. Roboty drogowe	45230000-8
1.1.1. Naprawa drogi w oddz. 91-92	45233000-9

Tabela przedmiaru robót

Tytuł: Naprawa i konserwacja dróg leśnych w Nadlesnictwie Drygały

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
1.			Naprawa dróg leśnych w leśnictwie Myszki [CPV:45200000-9]		
1.1.			Roboty drogowe [CPV:45230000-8]		
1.1.1.			Naprawa drogi w oddz. 91-92 [CPV:45233000-9]		
1	KNR 2-01 0126-0100	DL.03.01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), za pomocą spycharek na odległość do 40 m, grubość do 15 cm - analogia	m2	1120,0000
			oddz. 91: 3,5*150,0		525,00000
			oddz. 92: 3,50*(70,0+100,0)		595,00000
2	KNNR 1 0218-0100	DL.03.01	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami i zgarniarkami. Plantowanie gruntu kat. I-II spycharką gąsienicową o mocy 74kW - analogia rozplantowanie gruntu urodzajnego poza korpus drogi	100 m3	1,1200
			oddz. 91: 3,5*150,0*0,10		52,50000
			oddz. 92: 3,50*(70,0+100,0)*0,10		59,50000
3	KNR 2-01 0105-0600	DL.03.01	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 56-65cm - analogia kamień	100 szt	0,0100
			oddz. 91: 1		1,00000
4	KNNR 6 0112-0500	DL.05.00	Podbudowy z kruszyw naturalnych. Warstwa górna grubości 10 cm	100 m2	11,2000
			oddz. 91: 3,5*150,0		525,00000
			oddz. 92: 3,50*(70,0+100,0)		595,00000
5	KNNR 1 0209-0500	DL.03.01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsięwziętymi na odkład. Koparką o poj.łyżki do 0,40m3 w gruncie kat. I-II - analogia ścięcie zawyżonych poboczy	100 m3	0,1120
			oddz. 91: 1,0*4,0*0,20*3*2		4,80000
			oddz. 92: 1,0*4,0*0,20*4*2		6,40000
6	KNNR 6 1301-0600	DL.06.00	Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy. Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie. Grubość ścinania 20 cm - analogia plantowanie gruntu z zawyżonych poboczy	100 m2	0,5600
			oddz. 91: 1,0*4,0*3*2		24,00000
			oddz. 92: 1,0*4,0*4*2		32,00000