



Płock, 15.02.2024 r.

WZP.271.1.5.2024.AG

WYKONAWCY

dot. postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 2 pod nazwą: Modernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 33 w Płocku – etap II.

Zamawiający Gmina Miasto Płock na podstawie art. 284 ust. 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), przekazuje zapytania, które wpłynęły w dniu 14.02.2024 r. wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1

Według dokumentacji technicznej do demontażu i ponownego montażu jest przewidziane 2 szt. klimatyzatorów zamontowanych na ścianach zewnętrznych. Natomiast w przedmiarze uwzględniono tylko 1 szt. Prosimy o skorygowanie ilości klimatyzatorów.

Odpowiedź

Wyjaśniamy, że Zamawiający w Opisie przedmiotu zamówienia uszczegółowił, że w ramach zadania należy dokonać demontażu jednej zewnętrznej jednostki klimatyzacyjnej na ścianie zachodniej na czas wykonania docieplenia ściany zewnętrznej i ponowny montaż po zakończeniu robót budowlanych dotyczących termomodernizacji.

Pytanie 2

W dokumentacji projektowej przewidziano do wymiany instalację wentylacji na strychu. Czy powyższe prace wchodzą w zakres obecnego etapu prac?

Odpowiedź

Wyjaśniamy, że Zamawiający w Opisie przedmiotu zamówienia uszczegółowił, że w ramach etapu II należy dokonać jedynie demontażu i ponownego montażu kanałów wentylacyjnych przebiegających na zewnątrz budynku.

Pytanie 3

Do wykonania jest instalacja odgromowa na budynku wraz z otokiem. Czy Zamawiający przewiduje wykonanie całej nowej instalacji na budynku, czy tylko otok z bednarki i schowanie pionów odgromówki w rurki w ocieplenie ścian?

Odpowiedź

Wyjaśniamy, że Zamawiający w Opisie przedmiotu zamówienia uszczegółowił, że w ramach zadania należy wykonać :

- demontaż istniejących zwodów instalacji odgromowej;
- montaż nowych zwodów instalacji odgromowej z drutu stalowego ocynkowanego o śr. 8 mm;
- montaż nowego otoku uziemiającego FE/Zn 30x4;
- podłączenie do nowego otoku uziemiającego istniejących wyprowadzonych z budynku uziemień i połączeń wyrównawczych (od rozdzielni, złącz kablowych itp.). Nową bednarkę wprowadzić do wewnątrz budynku lub urządzenia i podłączyć. W ofercie przyjąć wykonanie 4 szt. podłączeń.
- uziom pionowy skręcany z pręta fi 18 L=9m – 2 szt.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Płocka

Michał Bodenzac
Sekretarz Miasta Płocka