

Zamawiający informuje, iż w prowadzonym postępowaniu pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Kaliska - ulica Sportowa wraz z budową zjazdu z drogi powiatowej” wpłynęły pytania:

- 1. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności: zgodnie z projektem należy wykonać podbudowę gr 20cm B20 lub 25 cm z kruszywa. Natomiast wg. Przedmiaru należy wykonać podbudowę z kruszywa o gr. 30cm. Proszę o podanie prawidłowej wartości.**

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, grubość podbudowy należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym.

- 2. Załączony PZT jest zbyt nieczytelny aby wykonawca mógł zweryfikować ilości nawierzchni, krawężników i obrzeże. Prosimy o załączenie czytelnego projektu bądź potwierdzenie, że ilości ujęte w przedmiarze robót są prawidłowe.**

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że posiada wyłącznie wersję papierową projektu budowlanego. Skan mapy do celów projektowych dołączony jako załącznik do odpowiedzi. Zamawiający informuje również, że istnieje możliwość dokonania kopii oryginału mapy osobiście w budynku urzędu gminy kaliska. Ilości nawierzchni należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

- 3. Proszę o udostępnienie aktualnego pozwolenia na budowę/ warunków technicznych i uzgodnień z gestorami sieci.**

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż pozwolenie na budowę, warunki techniczne oraz uzgodnienia są aktualne.

- 4. Na podstawie ilości z przedmiaru można wywnioskować, że nawierzchnie jezdni są ograniczone obrzeżem betonowym. Obrzeża nie są przystosowane do obramowania nawierzchni drogowych lecz chodników. Proszę o informację czy nawierzchnie nie powinny być ograniczone krawężnikiem/ opornikiem. Jeśli tak, proszę o podanie prawidłowych ilości.**

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż nawierzchnię jezdni należy ograniczyć obustronnie krawężnikiem betonowym najazdowym natomiast powierzchnię parkingu należy ograniczyć krawężnikiem betonowym prostym. Ilości nawierzchni zgodne z projektem budowlanym.

- 5. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia należy wykonać oznakowanie poziome i pionowe. Proszę o udostępnienie projektu stałej organizacji ruchu.**

**Odpowiedź:** Zamawiający przewiduje wykonanie projektu stałej organizacji ruchu po stronie Wykonawcy.

6. Proszę o podanie ilości studni/ skrzynek wodociągowych do regulacji. Czy w ramach regulacji wysokościowej istniejącego uzbrojenia należy wymienić jakieś elementy (włazy/ skrzynki/ pokrywy/ pierścienie odciążające).

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że w ramach kanalizacji sanitarnej należy wyregulować 3 studnie kanalizacyjne, w tym:

- wykonać nową podmurówkę na 1 studzience ( istniejąca wykonana jest z kostki betonowej)
- dostosować włazy do wysokości drogi po modernizacji
- wymienić 3 pokrywy na dostosowane do nośności drogi po modernizacji

W ramach sieci wodociągowej należy wyregulować 3 skrzynki wodociągowe, w tym:

- wymienić 3 skrzynki żeliwne do przyłączy oraz 3 klucze teleskopowe
- wymienić 3 przyłącza wodociągowe od sieci wodociągowej do granicy nieruchomości

Zamawiający informuje, że o terminie przystąpienia do wykonywania ww. prac należy powiadomić PUK Kaliska Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliskach ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska, co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem ww. prac

7. Proszę o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia gruntów słabonośnych, konieczność ich wymiany zostanie uznana przez Zamawiającego jako prace dodatkowe.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie przewiduje występowania gruntów słabonośnych. Zamawiający informuje również, że w razie wystąpienia zmian gruntu decyzje podejmowane będą w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz projektantem.

8. Proszę o informację czy w ramach zamówienia należy wykonać inspekcję TV wybudowanej sieci KD.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie przewiduje wykonania inspekcji TV wybudowanej sieci KD.