


PRZEKRÓJ CHARAKTERYSTYCZNY C-C

ul. Obrońców Westerplatte
km. 0+579,15 (Westerplatte boczna)



Kostka betonowa (kolorowa),	gr. 8cm
Podsypka z gysu kamiennego 5mm	gr. 5cm
warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej kruszywa C _{90/3} fr.0/31,5,	gr. 20cm
warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem C3/4	(min. 15cm)
istn. podłoże gruntowe	

Projektant:

SLK
Projekt

e-mail: slkprojekt@gmail.com
adres: ul. Leśna 15
23-235 Annopol
NIP: 7151714741
REGON: 380858174

Inwestor:



Gmina Sandomierz
Pl. Ks. J. Poniatowskiego 3
27-600 Sandomierz

Zadanie:

"Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie
Sandomierza" - remont ul. Obrońców Westerplatte

Stadium:

**Materiały do zgłoszenia
zamiaru wykonywania robót budowlanych**

Tytuł rysunku:

Przekroje charakterystyczne

Branża:

DROGOWA

Data:

03.2024r

Projektant:

mgr inż. Sławomir Kobylarz

Nr uprawnień:

MAZ/0476/PBD/16

Skala:

1:50

Nr rys.

3.2