

Kosztorys ofertowy

Budowa drogi rowerowej z dostępem dla pieszych w ciągu drogi DW211 na odcinku Kartuszy – Dzierżążno

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
	D-01.00.00	1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
	D-01.01.01	1.1. Odtworzenie punktów w terenie				
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy drogowej i jej punktów wysokościowych w terenie płaskim	km	0,168		
		Odtworzenie punktów w terenie				
	D-01.02.01	1.2. Usunięcie drzew i krzewów, zabezpieczenie pni i systemów korzeniowych drzew na czas budowy				
2	D-01.02.01	Oczyszczenie terenu po wykonanej przez Zamawiającego wycince drzew, utylizacja pozostałych po wycince karpin, średnica karpin wg wytycznych do projektu.	szt	36		
		Usunięcie drzew i krzewów, zabezpieczenie pni i systemów korzeniowych drzew na czas budowy				
	D-01.02.02	1.3. Zdjęcie warstwy humusu i/lub darniny				
3	D-01.02.02	Zdjęcie wierzchniej warstwy humusu/darniny z wywiezieniem poza teren budowy na legalne składowisko na odległość km w celu utylizacji	m²	887		
		Zdjęcie warstwy humusu i/lub darniny				
	D-01.02.04	1.4. Rozbiórki elementów dróg				
4	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni bitumicznej z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na legalne składowisko	m²	41		
5	D-01.02.04	Rozbiórka obrzeży betonowych 8x30 z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na składowisko Inwestora	m	2		
		Rozbiórki elementów dróg				
		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
	D-02.00.00	2. ROBOTY ZIEMNE				
	D-02.01.01	2.1. Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych				
6	D-02.01.01	Wykonanie wykopu pod drogi rowerowe oraz chodnik z wywozem na legalne składowisko odpadów i kosztem utylizacji	m³	65		
		Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych				
	D-02.03.01	2.2. Wykonanie nasypów				
7	D-02.03.01	Wykonanie nasypu pod drogi rowerowe oraz chodnik z dowozem gruntu nasypowego	m³	278		
		Wykonanie nasypów				
		ROBOTY ZIEMNE				
	D-04.00.00	3. PODBUDOWY				
	D-04.01.01	3.1. Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża				
8	D-04.01.01	Wykonanie koryta pod konstrukcję nawierzchni wraz z profilowaniem podłoża z wywozem urobku na legalne składowisko na odległość km	m²	447		
		Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża				
	D-04.03.01	3.2. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych				
9	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	m²	932		
		Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych				
	D-04.04.02	3.3. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie				
10	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy zasadniczej - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 15cm	m²	403		
11	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy zasadniczej - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 20cm	m²	41		
		Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie				
	D-04.07.01	3.4. Podbudowa z betonu asfaltowego				
12	D-04.07.01	Wykonanie podbudowy zasadniczej - beton asfaltowy AC 22 P gr. 7cm	m²	50		
		Podbudowa z betonu asfaltowego				

Kosztorys ofertowy

Budowa drogi rowerowej z dostępem dla pieszych w ciągu drogi DW211 na odcinku Kartuzy – Dzierżążno

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
		PODBUDOWY				
	D-05.00.00	4. NAWIERZCHNIE				
	D-05.03.04a	4.1. Wypełnienie masą zalewową na gorąco szczelin między nawierzchnią jezdni a krawężnikiem				
13	D-05.03.04a	Wypełnienie (jednostronne) masą zalewową szczelin między krawężnikiem a nawierzchnią drogową po regulacji krawężnika	m	20		
		Wypełnienie masą zalewową na gorąco szczelin między nawierzchnią jezdni a krawężnikiem				
	D-05.03.05b	4.2. Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca i wyrównawcza wg WT-1 i WT-2 z 2010r.				
14	D-05.03.05b	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W dla KR1-KR2 o grubości 3cm	m ²	403		
15	D-05.03.05b	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W dla KR3-4 o grubości 5cm	m ²	41		
		Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca i wyrównawcza wg WT-1 i WT-2 z 2010r.				
	D-05.03.11	4.3. Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno				
16	D-05.03.11	Sfrezowanie istniejących warstw bitumicznych na śr. grub.3cm na styku nawierzchni bitumicznej projektowanej i istniejącej	m ²	6		
		Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno				
	D-05.03.13a	4.4. Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA. Warstwa ścieralna wg WT-1 i WT-2 z 2010 r.				
17	D-05.03.13a	Warstwa ścieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA8 dla KR1-KR2 o grubości 3cm	m ²	403		
18	D-05.03.13a	Warstwa ścieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA11 dla KR3-KR4 o grubości 4cm	m ²	41		
		Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA. Warstwa ścieralna wg WT-1 i WT-2 z 2010 r.				
		NAWIERZCHNIE				
	D-07.00.00	5. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
	D-07.02.01.	5.1. Oznakowanie pionowe				
19	D-07.02.01.	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych	szt.	4		
20	D-07.02.01.	Zakup, dostarczenie oraz montaż - Oznakowanie pionowe	szt.	6		
21		Zakup, dostarczenie oraz montaż - urządzenie bezpieczeństwa ruchu: słupki U-1a	szt.	3		
22	D-07.02.01.	Ustawienie konstrukcji wsporczych	kpl	1		
		Oznakowanie pionowe				
		URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
	D-08.00.00	6. ELEMENTY ULIC				
	D-08.01.01	6.1. Krawężniki betonowe				
23	D-08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego obniżonego - krawężnik betonowy 15x30cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 5cm - ława betonowa C12/15 z oporem, o przekroju 0,075m ² - spoiny wypełnione zaprawą cementową.	m	39		
		Krawężniki betonowe				
	D-08.03.01	6.2. Betonowe obrzeża chodnikowe				
24	D-08.03.01	Ustawienie opornika betonowego - podsypka piaskowa grubości 5cm - ława betonowa z oporem C12/15 gr. 10cm - spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	326		
25	D-08.03.01	Ustawienie palisady ogrodowej 12x18x90 cm - ława betonowa C12/16 gr. 10cm - spoiny wypełnione zaprawą cementową (jeśli zajdzie konieczność zastosowania)	m	20		
		Betonowe obrzeża chodnikowe				
		ELEMENTY ULIC				
	D-09.00.00	7. ZIELEŃ DROGOWA				
	D-09.01.01	7.1. Założenie/ odtworzenie trawników - pielęgnacja				

Kosztorys ofertowy

Budowa drogi rowerowej z dostępem dla pieszych w ciągu drogi DW211 na odcinku Kartuzy – Dzierżążno

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
26	D-09.01.01	Zebranie i wywiezienie zanieczyszczeń na legalne składowisko, mechaniczne spulchnienie gleby, rozścielenie warstwy ziemi urodzajnej gr.15cm i wysianiem powierzchni trawnikowych na terenie płaskim	m ²	156		
27	D-09.01.01	Pielęgnacja trawników w pierwszym roku	m ²	156		
28	D-09.01.01	Zebranie i wywiezienie zanieczyszczeń na legalne składowisko, mechaniczne spulchnienie gleby, rozścielenie warstwy ziemi urodzajnej gr.15cm i wysianiem powierzchni trawnikowych na skarpach	m ²	294		
29	D-09.01.01	Pielęgnacja trawników w pierwszym roku	m ²	294		
		Założenie/ odtworzenie trawników - pielęgnacja				
		ZIELEŃ DROGOWA				
		Razem k.b. (netto)				
		Podatek VAT 23%				
		Ogółem (brutto)				

Kosztorys ofertowy należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód).