

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
BUDOWA SKATEPARKU NA DZ. NR 588/24 PRZY UL.SŁONECZNEJ/WSCHODNIEJ W M. ŚWIEBODZIN					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45111200-0			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - należy	ha		
d.1	0119-03	uwzględnić wszystkie roboty pomiarowe niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia (nawiązanie do istniejących wysokości i usytuowania drogi) wykonane przez geodetę z uprawnieniami wraz z mapą powykonawczą	ha	0,030	
		0,03		RAZEM	0,030
2		NAWIERZCHNIA CPV 45233100-0			
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości do 50 cm	m ²		
d.2	0101-01		m ²	206,000	
	0101-02	206		RAZEM	206,000
3	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km grunt.kat. I-II wraz z kosztami utylizacji	m ³		
d.2	0108-05		m ³	103,000	
	0108-08	206*0,5		RAZEM	103,000
4	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku (pospółka) w korycie, wykonanie i zagęszczenie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm	m ²		
d.2	0104-07		m ²	206,000	
	0104-08	206		RAZEM	206,000
5	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.2	0103-04	206	m ²	206,000	
				RAZEM	206,000
6	KNR 2-31	Podbudowa z chudego betonu C8/10 - warstwa dolna o grubości 10 cm wraz z ułożeniem folii	m ²		
d.2	0308-01		m ²	206,000	
	analogia	206		RAZEM	206,000
7	KNR 2-31	Nawierzchnia betonowa - warstwa górna o grubości 15 cm wraz ze zbrojeniem rozproszonym w spadku z zatarciem, z ułożeniem dylatacji	m ²		
d.2	0308-03		m ²	206,000	
	0308-04	Przemaczalność F1000-1500, W8, wraz z posypką kwarcową		RAZEM	206,000
	analogia	Krotność = 1,5			
		206			
8	KNR 2-31	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m ³		
d.2	0402-04		m ³	2,000	
		2		RAZEM	2,000
9	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
d.2	0407-03		m	65,500	
		65,5		RAZEM	65,500
10	KNR 2-01	Humusowanie terenu wraz z profilowaniem i z obsianiem przy grubości warstwy humusu 15 cm	m ²		
d.2	0510-01		m ²	107,100	
	0510-02	107,1		RAZEM	107,100
3		ZAKUP I MONTAŻ URZĄDZEŃ SKATEPARKU			
3.1		ETAP I			
11		Ustawienie przeszkody skateparkowej - Bank ramp 310x244x90	szt		
d.3.1	kalk. własna		szt	1,000	
		1		RAZEM	1,000
12		Ustawienie przeszkody skateparkowej - Quarter pipe 270x244x90	szt		
d.3.1	kalk. własna		szt	1,000	
		1		RAZEM	1,000
13		Ustawienie przeszkody skateparkowej - Funbox z poręczą 420x244x45	szt		
d.3.1	kalk. własna		szt	1,000	
		1		RAZEM	1,000
14		Transport i montaż	szt		
d.3.1	kalk. własna		szt	1,000	
		1		RAZEM	1,000
15	KNR 2-31	Zakup i montaż tablicy informacyjnej z regulaminem korzystania z obiektu	szt.		
d.3.1	0703-01		szt.	1,000	
	analogia	1		RAZEM	1,000
3.2		ETAP II			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	d.3.2 kalk. własna	Ustawienie przeszkody skateparkowej - Poręcz prosta 400x5x35	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
17	d.3.2 kalk. własna	Ustawienie przeszkody skateparkowej - Grindbox 7 243x121x30/45	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
18	d.3.2 kalk. własna	Transport i montaż	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000