



GMINA LUBAŃ

ul. Dąbrowskiego 18, 59-800 Lubań

tel. 75 646 59 20, fax. 75 612 68 50

e-mail: info@luban.ug.gov.pl

www.luban.ug.gov.pl

PA.271.2.2022.EL/6



5 . 4 6 4 . 3 3 8 4 3

Lubań, dnia 01.04.2022

Wykonawcy

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Termomodernizacja budynków szkolno-przedszkolnych na terenie gminy Lubań w formule zaprojektuj i wybuduj”

Wyjaśnienie treści SWZ

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do pytań zadanych przez Wykonawców.

Pytania z dnia 28.03.2022 r.

CZĘŚĆ NR 2 – Pisarzowice

Pytanie 1

W PFU warunki B0/W35 dotyczą urządzeń woda-woda. Dla pomp ciepła powietrze woda może być np. A0/W35, wsp. COP jest wówczas niższy. Prosimy o sprawdzenie poprawności w/w współczynnika.

Odpowiedź 1

Zamawiający wymaga dla pomp ciepła parametrów - COP nie mniej niż 4/0 dla P2/W35 według PN-EN 14511-3,

Pytanie 2

Prosimy o podanie nad którym budynkiem występuje jaki stropodach (wentylowany / niewentylowany).

Odpowiedź 2

Stropodach niewentylowany: stropodach sali gimnastycznej i jej zaplecza w części krytej papą. Pozostała część budynku –stropodach wentylowany .

Pytanie 3

Czy w oknach należy zastosować nawiewniki okienne?

Odpowiedź 3

Tak.

WÓJT
M. Hercuń-Dąbrowicka
Małgorzata Hercuń-Dąbrowicka



Pytanie 4

Przy docieplaniu elewacji wejścia/schody do budynków należy rozebrać i odtworzyć ponownie czy tylko poddać remontowi?

Odpowiedź 4

Zamawiający wymaga podczas prac termomodernizacyjnych jedynie remontu istniejących schodów wejściowych do budynku .

Pytanie 5

Wg PFU należy ocieplić 78,4 m2 ścian w gruncie, czy jest to powierzchnia ścian w gruncie wszystkich budynków czy któryś części należy nie ocieplać? 78,4 m2 jest to zbyt mała ilość jak na docieplenie wszystkich ścian fundamentowych. Prosimy o sprawdzenie tej ilości lub wskazanie konkretnych części do ocieplenia.

Odpowiedź 5

78,4 m2 jest powierzchnią ścian ogrzewanych piwnic poniżej poziomu gruntu.

Pytanie 6

Czy po ociepleniu ścian fundamentowych wokół budynku (tam gdzie nie ma kostki betonowej i asfaltu do odtworzenia) należy przewidzieć opaskę żwirową?

Odpowiedź 6

Należy wykonać opaskę żwirową.

Pytanie 7

Czy drzwi i okna mają być w kolorze białym?

Odpowiedź 7

Tak.

Pytanie z dnia 28.03.2022 r.**Pytanie**

W załączonych do postępowania dokumentach, jest pewna nieścisłość. W opisach są pompy powietrze-woda, natomiast parametry, które są wymagane opisują pompy solankowe. Prosimy o uszczegółowienie, dla jakiej temp. ma być spełniona podana moc pomp.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga dla pomp ciepła parametrów - COP nie mniej niż 4/0 dla P2/W35 według PN-EN 14511-3.

Sprawę prowadzi:

Edyta Liczner
75 646 59 27

WÓJT
M. Hercuń-Dąbrowicka
Małgorzata Hercuń-Dąbrowicka



liczner