

Sosnowiec 23.06.2023

WSS5 im. św. Barbary

W Sosnowcu

Załącznik nr.1

Proszę o przesłanie oferty cenowej dotyczącej wykonania następującej dokumentacji określenia wartości szacunkowej robót związanych z naprawą pokrycia dachowego, tynków, czap kominowych, wymiana obróbek blacharskich pionowych i poziomych na dachach WSS5 im. św. Barbary w Sosnowcu bud. J jeden segment, bud. E dwa segmenty.

- kosztorys inwestorski
- przedmiar robót
- specyfikacja technicznego odbioru i wykonania robót

Przedmiotem robót ma być naprawa pokrycia dachowego na bud. J jeden segment około 420 m kw. papy naprawa kominów i czap kominowych około 16 m kw. bud. E dwa segmenty około 530 m kw. papy wymiana obróbek blacharskich pionowe i poziome około 120 m kw. Naprawa tynków około 10 m kw. Przygotowanie podłoża, przecinanie pęcherzy wraz z wywozem i utylizacją starej papy, smarowanie gruntem, pokrycie dachu papą termozgrzewalną wentylowaną SBS wzmocnioną włóknem szklanym grubość 5,2 mm wraz z montażem kominków wentylacyjnych

Z poważaniem

Andrzej Czerwik