

II SPIS DOKUMENTACJI

- I Strona tytułowa projektu zagospodarowania terenu
- II Spis dokumentacji
- III Oświadczenie projektantów o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
- IV Kopie decyzji o nadaniu projektantom uprawnień budowlanych
- V Kopie zaświadczeń o przynależności do izby inżynierów
- VI Część opisowa do projektu zamiennego
- VII Część rysunkowa projektu zagospodarowania terenu
- A-01** Plan sytuacyjny (skala 1:500)

5. OPIS DO PROJEKTU ZAMIENNEGO

Lokalizacja: Dz. Dz. nr 3792/4 Park im. Dzieci Wrzesińskich Września

Inwestor: Gmina Września, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września

5.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zamienny do projektu na który inwestor uzyskał pozwolenie na budowę nr 662/2022 z dnia 10.10.2022r ze względu na zmianę założeń projektowych.

5.2 OPIS ELEMENTÓW ZAMIENNYCH WYSTĘPUJĄCYCH W REALIZOWANYM OBIEKCI ZMIANY W OBRĘBIE BUDYNKU

Projekt zamienny obejmuje w szczególności zmianę lokalizacji i powiększenie platformy reżyserskiej amfiteatru, której lokalizacja została zmieniona na koronę amfiteatru. W związku ze zmianą konieczne jest doprowadzenie rampy technicznej do nowej lokalizacji. Platforma reżyserki została powiększona o elementy platform oświetleniowych po obu stronach. Elementy techniczne rampy i tras kablowych dostosowano do wymagań firmy specjalizującej się w obsłudze eventów.

Pozostałe elementy projektu wykonane zostaną zgodnie z pierwotnym projektem zamiennym.

5.3. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

Nr ewidencyjnej	działki	Podstawa formalno-prawna włączenia do obszaru objętego oddziaływaniem	Uwagi
3792/4		<ul style="list-style-type: none">• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719)• pozostałe akty prawne przywołane w dokumentacji (Projekcie Budowlanym)• Polskie Normy budowlane, w tym norma PN-81/B-03020	<ul style="list-style-type: none">• Oddziaływanie w trakcie prowadzenia robót budowlanych (hałas podczas robót ziemnych)• brak oddziaływania (w świetle przepisów) po zrealizowaniu inwestycji

Obszar oddziaływania pozostaje bez zmian.

Opracował:
arch. J.Pulikowski
upr GP-KZ-7342/131/92

II SPIS TREŚCI

- I Strona tytułowa projektu architektoniczno- budowlanego
- II Spis treści
- III Oświadczenie projektantów o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
- IV Część rysunkowa projektu zamiennego

A-02	Rzut amfiteatru	(skala 1:200)
A-03	Przekrój A-A	(skala 1:100)
A-06	Detal platformy oraz schodów i rampy	(skala 1:50)
A-07	Detal przykrycia koryta kablowego	(skala 1:20)

INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

PROJEKT MODERNIZACJI WIDOWNI AMFITEATRU W PARKU IM. DZIECI WRZESIŃSKICH WE
WRZEŚNI- PROJEKT ZAMIENNY DO DECYZJI 662/2022 Z DN. 10.10.2022R

Nazwa inwestora i adres:

Gmina Września
Ul. Ratuszowa 1
62-300 Września

Imię, nazwisko i adres projektanta:

mgr inż. arch. Janusz Pulikowski
upr. Nr GP-KZ-7342/131/92
89- 240 Kcynia ul. Okrężna 6

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. **Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego**
Modernizacja amfiteatru we Wrześni
2. **Zagospodarowanie działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi**
-na działce nie występują zagrożenia dla ludzi
3. **Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń**
-przy prowadzeniu prac należy wydzielić i zabezpieczyć ciągi komunikacyjne
-teren robót powinien być wydzielony i ogrodzony
-prace z użyciem elektronarzędzi należy prowadzić zgodnie z instrukcją ich obsługi i przepisami BHP
W trakcie prowadzenia prac na budowie występować będą różne zagrożenia na poszczególnych etapach realizacji:
 - a. Roboty ziemne- obsunięcie skarpy wykopu
 - b. Możliwość upadku ,
4. **Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych**
-wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest obowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót.
5. **Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom**
-w przypadku wystąpienia zagrożenia przerwać roboty, usunąć zagrożenia i kontynuować prace
-prace prowadzić przy użyciu sprawnych technicznie przyrządów i urządzeń
-podczas przycinania stalowych prętów z użyciem tarcz stosować okulary ochronne i rękawice
-materiały szczególnie niebezpieczne należy przechowywać w zamkniętym na klucz magazynku
-na budowie powinna być apteczka
-poszczególne prace powinny być prowadzone w zespołach minimum 2-osobowych, w których przynajmniej jeden z pracowników powinien być wyposażony w telefon komórkowy
-podczas ręcznego transportu należy zatrudnić taką ilość pracowników, aby podczas zespołowego dźwigania na 1 osobę przypadało do 50 kg.
-pracownicy powinni być wyposażeni w odpowiednie stroje robocze (kombinezony, obuwie, kaski, okulary).

mgr inż. arch. Janusz Pulikowski

GP-KZ-7342/131/92