


Schemat rozmieszczenia elementów konstrukcyjnych
– rzut fundamentów
skala 1:100



- UWAGI:
1. Rysunek rozpatrywać z pozostałymi rysunkami konstrukcyjnymi oraz rysunkami architektonicznymi i instalacyjnymi.
 2. Rzędne i usytuowanie elementów wg projektu architektonicznego.
 3. Sprawdzić wymiary na budowie.
 4. W trakcie wykonywania robót ziemnych należy zweryfikować poziom posadowienia istniejących fundamentów. Fundamenty części nowoprojektowanej należy posadowić na tej samej głębokości.
 5. Minimalna głębokość przemarzania -1,0m.
 6. Zbrojeniem należy układać tak, aby w każdym przekroju posiadało ono pełną nosność. Długość zakotwienia prętów zbrojenia głównego wynosi 55cm, długość zakładu prętów - 100cm.
 7. W miejscach łączenia prętów głównych na zakład, należy zmniejszyć rozstaw strzemion do 15cm.
 8. Przed zabetonowaniem fundamentów należy "wypuścić" zbrojenie schodów, rdzeni oraz słupów.
 9. Izolację ścian oraz fundamentów wykonać zgodnie z rysunkami części architektoniczne.
 10. W czasie wykopów uprawniony kierownik budowy powinien bezwzględnie zweryfikować przyjęty w projekcie układ terenu. W razie jakichkolwiek odstępstw od przyjętych założeń należy zweryfikować przyjęte założenia.
 11. Rysunek rozpatrywać z pozostałymi rysunkami konstrukcyjnymi oraz rysunkami architektonicznymi i instalacyjnymi.
 12. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych utrudnień lub niejasności należy skontaktować się z projektantem.

Beton: C20/25
Stal zbrojeniowa: A-IIIIN (B500SP)
Stal strzemion: A-IIIIN (B500SP)
Otulina ław fundamentowych: 5cm

DRAFT PROJEKTY BUDOWLANE		ul. Akademicka 6, 35-084 Rzeszów tel: 500 348 155, 503 110 534 biuro@draft.com.pl	
Obiekt: Przebudowa, rozbudowa budynku zaplecza klubu sportowego w Jasionce wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, gazową oraz wentylacji mechanicznej.			
Lokalizacja inwestycji: O: 35-084 Rzeszów, 35-084 Rzeszów Jedn. ewid.: 181613_2 Trzebownisko Obr. ewid.: 0001 JASIONKA			
Inwestor: Gmina Trzebownisko 36-001 Trzebownisko 976			
Nazwa projektu: Schemat rozmieszczenia elementów konstrukcyjnych - rzut fundamentów.			
Uwagi:			
mgr inż. Łukasz Hawrylik	Konstrukcja	PDK/0173/ PWOK/07	Podpis
Emilia Motak	Konstrukcja	PDK/0140/ PWOK/18	
Data: III 2020	Skala: 1:100	Numer rysunku K-5	